



Nº registro entrada: 2021/1212741

Se ha recibido en la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología la solicitud de información de Aritz Amezcua Ibero, relativa al Parque Eólico de "La Lobera" en los términos de Tafalla y Artajona. Por lo que se emite el presente informe en lo relativo a la protección del Patrimonio Arqueológico.

1º. Revisada la información obrante en el Inventario Arqueológico de Navarra, se informa de que existen yacimientos arqueológicos catalogados (incluida su banda de protección de 50 m) que resultan afectados por el proyecto:

- Yacimiento Quitana (09-31-227-0026), de categoría 3, en el término municipal de Tafalla. Se adjunta ficha catalográfica del mismo y fichero kml.
- Yacimiento Almendrolar (09-31-227-0038), de categoría 3, en el término municipal de Tafalla. Se adjunta ficha catalográfica del mismo y fichero kml.
- Yacimiento Camino de Falces (09-31-227-0039), de categoría 3, en el término municipal de Tafalla. Se adjunta ficha catalográfica del mismo y fichero kml.
- Hallazgo Suelto Almendrolar (09-31-227-9010), en el término municipal de Tafalla. Se adjunta ficha catalográfica del mismo y fichero kml.

2º. A tenor de lo dispuesto por el art. 32 de la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra, sobre instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, se emite el presente informe favorable condicionado a:

- Realización de un seguimiento arqueológico en el entorno del Hallazgo Suelto Almendrolar (09-31-227-9010).
- Realización de sondeos arqueológicos evaluatorios en los yacimientos de categoría 3 en una fase previa a la ejecución del proyecto. Con el resultado de los mismos la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana establecerá la viabilidad del proyecto en los que respecta a ambos yacimientos afectados.

3º. El seguimiento y los sondeos arqueológicos deberán llevarse a cabo, por imperativo legal, por un arqueólogo o una empresa especializada del sector, a cargo del promotor de este proyecto. El responsable de las mismas precisará de una autorización administrativa de la Dirección General de Cultura, según lo dispuesto en el Decreto Foral 218/1986, de 3 de octubre, por el que se regula la realización de prospecciones y excavaciones arqueológicas en la Comunidad Foral de Navarra. La inspección de las citadas intervenciones corresponderá a la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología (email: arqueologia@navarra.es),



Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Cultura y Deporte
Kultura eta Kirol Departamentua

**Sección de Registro, Bienes Muebles
y Arqueología**
**Erregistroaren Ondasun Higigarrien
eta Arkeologiaren Atala**
Navarrería, 39
31001 PAMPLONA/IRUÑA
Tel. 848 42 15 26

para lo cual el promotor de la obra inexcusablemente deberá comunicar por escrito, con la debida antelación, el comienzo de los trabajos que se vayan a realizar.

4º. Se hace constar que si en el trascurso de la obra apareciese algún resto arqueológico, se tiene la obligación legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología (email: arqueologia@navarra.es) según se recoge en la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico (artículo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y artículos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español). En caso de no hacerse así, cualquier afección que pudiera producirse al Patrimonio Histórico por omisión de esta consideración será considerada como infracción grave, en aplicación del artículo 101.h de la citada Ley Foral.

Lo que se hace constar, en Pamplona, a 17 de noviembre de 2021.


GARCIA
GAZOLAZ
JESUS
ANTONIO - DNI
33422639M

Firmado digitalmente
por GARCIA GAZOLAZ
JESUS ANTONIO - DNI
33422639M
Fecha: 2021.11.17
14:28:42 +01'00'

Jesús García Gazólaz
TÉCNICO ARQUEÓLOGO DE LA SECCIÓN DE
REGISTRO, BIENES MUEBLES Y ARQUEOLOGÍA

Vº Bº Susana Herreros Lopetegui
DIRECTORA DEL SERVICIO
DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Aritz Amezketa Ibero, C/Ibia 51-A, 31621, Sarriguren. aritzamezketa@hotmail.com



INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA

Yacimiento	09-31-227-0026	QUITANA		
Municipio	Tafalla		Merindad	OLITE
Concejo			Categoría	3

1.-LOCALIZACIÓN

Paraje	QUITANA					
MAPA	Numero 173	Nombre TAFALLA		Escala 50000		
Coordenadas U.T.M. ETRS89 huso 30 N						
Punto:	x 606277.59	y 4710153.21				
Coordenadas U.T.M. ETRS89 huso 30 N						
Contorno:	x	y	x	y	x	y
	606353.97	4710100.75	606227.97	4710109.75	606187.97	4710133.75
	606189.97	4710192.75	606213.97	4710227.75	606331.97	4710211.75
	606361.97	4710190.75	606370.97	4710128.75	606353.97	4710100.75
Altitud	Mínima 506		Máxima 508			

2.- CLASIFICACIÓN CULTURAL

Indeterminado

3.- TIPOLOGÍA

3.2.- Lugar de habitación

Aire libre

4.- DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

4.1.- Dimensiones

Superficie 17850 m²

4.2.- Emplazamiento

Planicie

4.3.- Entorno (vegetación, suelos, otros)

EL YACIMIENTO SE LOCALIZA EN UNOS CAMPOS DE LABOR; EN LAS LINDES DE LOS CAMPOS APARECEN HERBÁCEAS Y ACUMULACIÓN DE ARENISCAS EXTRAÍDAS DEL CAMPO. EN LAS ZONAS CERCANAS NO ROTURADAS HAY UNA VEGETACIÓN DE MATORRAL BAJO (ROMERO, TOMILLO, ESPINOS), ALTERNADOS CON ALGUNA ENCINA.

5.- ACTUACIÓN

5.1.- Prospección

Nombre	Año
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA. G. TRAMA S.L	1998

6.- CONSERVACIÓN**6.1.- Grado de destrucción**

Destrucción parcial 50 %

6.2.- Causas del deterioro

Labores agrícolas

Responsable DUEÑO FINCA

Fecha 0

Actuaciones

ROTURACIÓN DE TIERRAS

7.- MATERIALES**7.1.- Procedencia**

Prospección

7.2.- Circunstancias del hallazgo

PROSPECCIÓN REALIZADA PARA EL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA POR GABINETE TRAMA S.L. (1998)

7.3.- Depósito

Procedencia	Nombre	
*Prospección	MUSEO DE NAVARRA	
SANTO DOMINGO S/N	PAMPLONA	848426492

7.4.- Documentación

Sigla TAF0026

Negativos

Hoja 2, negativo 17

Hoja 2, negativo 18

7.5.- Descripción general de los materiales

CONJUNTO LÍTICO DE ESCASA ENTIDAD, AUNQUE DADO QUE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD ERAN REDUCIDAS, ES POSIBLE QUE EN OTRAS FECHAS SE PUEDAN RECUPERAR UN NÚMERO MAYOR DE EVIDENCIAS. LA MUESTRA SE CARACTERIZA POR UNA AUSENCIA DE ÚTILES Y UN PREDOMINIO DE LASCADOS DE PEQUEÑO TAMAÑO. CON ELLO SÓLO SE PUEDE ATESTIGUAR QUE EN EL LUGAR HUBO ALGÚN TIPO DE ASENTAMIENTO EN ÉPOCA PREHISTÓRICA INDETERMINADA.

8.- SITUACIÓN LEGAL**10.- VALORACIÓN GENERAL DEL YACIMIENTO**

EL YACIMIENTO SE UBICA EN EL PARAJE QUITANA, EN UN ÁREA DE RELIEVE SINUOSO. LAS EVIDENCIAS RECOGIDAS SE ENCONTRARON EN CAMPOS DE LABOR QUE PRESENTABAN UNAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD POCO APTAS PARA LA PROSPECCIÓN (TERRENOS EN RASTROJO). LA

MUESTRA RECUPERADA NOS HABLA DE UN ASENTAMIENTO AL AIRE LIBRE DE ÉPOCA PREHISTÓRICA INDETERMINADA. RESULTA IMPOSIBLE UNA MAYOR PRECISIÓN CRONOLÓGICA BASÁNDONOS EN LOS RESTOS RECUPERADOS, AUNQUE ESTE LUGAR NO PARECE TENER UNA ESPECIAL RELEVANCIA DENTRO DEL PANORAMA ARQUEO

11.- REDACCIÓN DE LA FICHA


Nombre GABINETE TRAMA S.L.- RAQUEL UNANUA
Profesión ARQUEÓLOGA

Fecha 1998-11-03T23:00:00

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Esc.. 1/50000


Hoja N° Nombre



DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA


Esc.. 1/10000

Hoja N° Nombre




DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: CATASTRAL

Esc.. 1/1000



DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: CROQUIS DEL YACIMIENTO



INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA

Yacimiento	09-31-227-0038	ALMENDROLAR		
Municipio	Tafalla		Merindad	OLITE
Concejo			Categoría	3

1.-LOCALIZACIÓN

Paraje ALMENDROLAR
MAPA **Numero** 173 **Nombre** TAFALLA **Escala** 50000

Coordenadas U.T.M. ETRS89 huso 30 N

Punto: **x** 605304.35 **y** 4710250.64

Coordenadas U.T.M. ETRS89 huso 30 N

Contorno:	x	y	x	y	x	y
	605384.97	4710189.76	605370.97	4710192.76	605225.97	4710247.76
	605215.97	4710274.76	605228.97	4710290.76	605257.97	4710307.76
	605275.97	4710301.76	605393.97	4710231.76	605398.97	4710215.76
	605384.97	4710189.76				

Altitud **Mínima** 520 **Máxima** 520

2.- CLASIFICACIÓN CULTURAL

Eneolítico

3.- TIPOLOGÍA

3.2.- Lugar de habitación

Núcleo de población

4.- DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

4.1.- Dimensiones

Superficie 7800 m²

4.2.- Emplazamiento

Planicie

4.3.- Entorno (vegetación, suelos, otros)

ZONA DE RELIEVE SINUOSO Y ACCIDENTADO, DONDE LAS PARCELAS DE CULTIVO EN RÉGIMEN DE SECANO SE ALTERNAN CON ÁREAS NO ROTURADAS DONDE CRECE UNA VEGETACIÓN ARBUSTIVA (COSCOJA, ROMERO ETC). LOS SUELOS SON EL RESULTADO DE LA DESCOMPOSICIÓN DE LA ROCA ARENISCA CUYOS ESTRATOS NATURALES APARECEN EN SUPERFICIE CON UNA ORIENTACIÓN NO-SE.

5.- ACTUACIÓN**5.1.- Prospección**

Nombre	Año
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA. G. TRAMA S.L	1998

6.- CONSERVACIÓN**6.1.- Grado de destrucción**

Destrucción parcial 75 %

6.2.- Causas del deterioro

Labores agrícolas

Responsable DUEÑO FINCA

Fecha 0

Actuaciones

ROTURACIÓN DE TIERRAS

7.- MATERIALES**7.1.- Procedencia**

Prospección

7.2.- Circunstancias del hallazgo

PROSPECCIÓN REALIZADA PARA EL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA POR GABINETE TRAMA S.L. (1998)

7.3.- Depósito

Procedencia	Nombre
*Prospección	ALMACÉN DE ARQUEOLOGÍA DEL GOBIERNO DE NAVARRA
AVDA. ZARAGOZA	CORDOVILLA

7.4.- Documentación

Sigla TAF0038

7.5.- Descripción general de los materiales

LOS ELEMENTOS MATERIALES LOCALIZADOS SE REDUCEN A 44 (42 PIEZAS LÍTICAS Y 2 FRAGMENTOS CERÁMICOS). ENTRE LAS PRIMERAS LA INDUSTRIA LAMINAR REGULARIZADA Y LA PRESENCIA DE DOS FOLIÁCEAS DE MORFOLOGÍA OJIVAL PERMITEN FECHAR EL LUGAR EN EL CALCOLÍTICO. LA CERÁMICA ES ROMANA, PERO NO SE PUEDE DATAR AL TRATARSE DE FRAGMENTOS DE PARED-.

8.- SITUACIÓN LEGAL**10.- VALORACIÓN GENERAL DEL YACIMIENTO**

JUNTO AL CANAL DERRUIDO DE LA ZONA DEL VAQUERO, DENTRO DE UN ÁREA CARACTERIZADA POR SUAVES PENDIENTES SIN ROTURAR Y LLANURAS AGRÍCOLAS, APARECE ESTE YACIMIENTO. SE TRATA DE UN PEQUEÑO ASENTAMIENTO DE CARACTER PROBABLEMENTE TEMPORAL Y ESCASA ENTIDAD, QUE SE PUEDE FECHAR, GRACIAS A LAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL MATERIAL EN EL CALCOLÍTICO. QUIZÁS PUDO POBLARSE EN UN MOMENTO IMPRECISO ROMANO, AUNQUE MÁS BIEN LA PRESENCIA DE EVIDENCIAS DE ESTA ÉPOCA ES PURAMENTE CIRCUNSTANCIAL.

11.- REDACCIÓN DE LA FICHA


Nombre GABINETE TRAMA S.L. OLAIA NAGORE
Profesión ARQUEÓLOGA

Fecha 1998-11-03T23:00:00

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Esc.. 1/50000


Hoja N° Nombre



DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Esc.. 1/10000

Hoja N° Nombre




DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: CATASTRAL

Esc.. 1/1000



DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: CROQUIS DEL YACIMIENTO



INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA

Yacimiento	09-31-227-0039	CAMINO DE FALCES		
Municipio	Tafalla	Merindad	OLITE	
Concejo		Categoría	3	

1.-LOCALIZACIÓN

Paraje CAMINO DE FALCES
MAPA **Numero** 173 **Nombre** TAFALLA **Escala** 50000

Coordenadas U.T.M. ETRS89 huso 30 N

Punto: **x** 607677.06 **y** 4707792.95

Coordenadas U.T.M. ETRS89 huso 30 N

Contorno:	x	y	x	y	x	y
	607582.93	4707663.73	607552.93	4707768.73	607567.93	4707802.73
	607698.94	4707887.73	607811.94	4707917.73	607836.94	4707906.73
	607830.94	4707879.73	607634.93	4707667.73	607582.93	4707663.73

Altitud **Mínima** 410 **Máxima** 429

2.- CLASIFICACIÓN CULTURAL

Época Romana

3.- TIPOLOGÍA

3.2.- Lugar de habitación

Villa-Caserío

4.- DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

4.1.- Dimensiones

Superficie 34650 m²

4.2.- Emplazamiento

Terraza, Ladera

4.3.- Entorno (vegetación, suelos, otros)

LADERA CORRESPONDIENTE A UNA TERRAZA DEL RÍO CIDACOS. EL YACIMIENTO SE SITÚA SOBRE UNOS CAMPOS DE LABOR (EN 2006 VIÑAS EMPARRADAS), ENTRE LOS CAMINOS DE FALCES Y EL CURTIDO. LA VEGETACIÓN ES MUY ESCASA, SÓLO HERBÁCEAS EN LAS LINDES DE LOS CAMPOS. SUELOS CON ABUNDANCIA DE LIMOS Y ALGUNOS CANTOS RODADOS. EN EL ENTORNO PREDOMINAN LOS CULTIVOS DE CEREAL DE SECANO Y ALGUNAS VIÑAS.

5.- ACTUACIÓN

5.1.- Prospección

Nombre	Año
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA. G. TRAMA S.L	1998
REVISIÓN PARA RIEGOS DE NAVARRA	2006

6.- CONSERVACIÓN**6.1.- Grado de destrucción**

Destrucción parcial 70 %

6.2.- Causas del deterioro

Labores agrícolas, Erosión

Responsable DUEÑO FINCA

Fecha 0

Actuaciones

ROTURACIÓN DE TIERRAS

7.- MATERIALES**7.1.- Procedencia**

Prospección

7.2.- Circunstancias del hallazgo

PROSPECCIÓN REALIZADA PARA EL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA POR GABINETE TRAMA S.L. (1998)

7.3.- Depósito

Procedencia	Nombre
*Prospección	ALMACÉN DE ARQUEOLOGÍA DEL GOBIERNO DE NAVARRA
AVDA. ZARAGOZA	CORDOVILLA

7.4.- Documentación

Sigla TAF0039

Negativos

Hoja 5, negativo 17

Hoja 5, negativo 18

7.5.- Descripción general de los materiales

LOS 33 FRAGMENTOS CERÁMICOS RECUPERADOS PERTENECEN A LA ETAPA ROMANA. LA CARENCIA DE FORMAS DEFINITORIAS ES SUPLIDA POR EL CONJUNTO DE PASTAS Y BARNICES DE LAS DISTINTAS VARIETADES QUE NOS HABLAN DE UNA CRONOLOGÍA ALTOIMPERIAL (SIGLOS I - II D.C.) SIN PODER CONCRETAR MÁS-.

8.- SITUACIÓN LEGAL**10.- VALORACIÓN GENERAL DEL YACIMIENTO**

EL YACIMIENTO SE LOCALIZA EN UNA AMPLIA LLANURA, EN LA CONFLUENCIA DE LOS CAMINOS DE CELADA Y FALCES. A PESAR DE LA BUENA VISIBILIDAD DEL TERRENO, EL MATERIAL RECUPERADO ES

ESCASO Y POCO SIGNIFICATIVO. TAMBIÉN CARECE DE RESTOS CONSTRUCTIVOS. POR TODO ELLO CREEMOS QUE EL LUGAR NO ES UNA VILLA AGRÍCOLA SINO UN ASENTAMIENTO DE MENOR ENTIDAD, PROBABLEMENTE UNA GRANJA O CASERÍO DE ÉPOCA ALTOIMPERIAL ROMANA (SIGLO I - II D.C.).

11.- REDACCIÓN DE LA FICHA


Nombre TRAMA (A. IRURZUN). OLCAIRUM (J. NUIN)
Profesión ARQUEÓLOGA

Fecha 1998-11-03T23:00:00

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Esc.. 1/50000


Hoja Nº Nombre



DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA


Esc.. 1/10000

Hoja N° Nombre




DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: CATASTRAL

Esc.. 1/2000



DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: CROQUIS DEL YACIMIENTO



INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA

Yacimiento	09-31-227-0076	LAS CRUCES		
Municipio	Tafalla		Merindad	OLITE
Concejo			Categoría	3

1.-LOCALIZACIÓN

Paraje LAS CRUCES
MAPA **Numero** 173 **Nombre** TAFALLA **Escala**

Coordenadas U.T.M. ETRS89 huso 30 N

Punto: x 607770.73 y 4708940.29

Coordenadas U.T.M. ETRS89 huso 30 N

Contorno:	x	y	x	y	x	y
	607784.73	4709022.79	607766.23	4709023.79	607730.23	4709011.79
	607720.73	4708992.29	607718.23	4708968.79	607723.73	4708944.29
	607734.73	4708922.79	607743.73	4708911.79	607758.23	4708908.79
	607774.73	4708906.79	607787.23	4708908.79	607804.23	4708913.29
	607820.23	4708921.29	607828.73	4708928.29	607835.73	4708938.29
	607838.73	4708947.29	607835.23	4708962.79	607828.23	4708978.29
	607821.73	4708990.29	607813.23	4709002.29	607799.23	4709013.79
	607784.73	4709022.79				

Altitud **Mínima** 478 **Máxima** 482

2.- CLASIFICACIÓN CULTURAL

Neolítico, Eneolítico

3.- TIPOLOGÍA

3.2.- Lugar de habitación

Aire libre

4.- DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

4.1.- Dimensiones

Superficie 10725.5 m²

4.2.- Emplazamiento

Planicie

4.3.- Entorno (vegetación, suelos, otros)

SE LOCALIZA EN UNA AMPLIA MESETA ELEVADA CON RESPECTO A SU ENTORNO EN LA QUE SE CULTIVA CEREAL DE SECANO Y ALMENDROS. EN LA ZONA Y POSIBLEMENTE AFECTANDO AL YACIMIENTO, SE HA EXPLOTADO UNA GRAVE. SE ENCUENTRA CERCA DEL NÚCLEO URBANO DE TAFALLA, A MENOS DE 300 M AL ESTE.

SE ASIENTA SOBRE UNA TERRAZA ELEVADA, COMPUESTA POR GRAVAS, CANTOS Y ARENAS Y FORMADA EN EL PLEISTOCENO MEDIO (CUARTERNARIO).

5.- ACTUACIÓN

5.1.- Prospección

Nombre	Año
OLCAIRUM	2021

6.- CONSERVACIÓN

6.1.- Grado de destrucción

Destrucción parcial 75 %

6.2.- Causas del deterioro

Obras públicas, Labores agrícolas, Erosión

Responsable NO CONSTA

Fecha

Actuaciones

EXPLOTACIÓN DE GRAVERAS PARA OBRAS PÚBLICAS.

7.- MATERIALES

7.1.- Procedencia

Prospección

7.2.- Circunstancias del hallazgo

SEGUIMIENTO DE LOS SONDEOS REALIZADOS PARA ANALIZAR EL POTENCIAL PARA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. (TREN DE ALTA VELOCIDAD).

7.3.- Depósito

Procedencia	Nombre	
*Prospección	ALMACÉN DE ARQUEOLOGÍA DE NAVARRA	
AVENIDA DE ZARAGOZA S7N	CORDOVILLA	848421524

7.4.- Documentación

Sigla TAF76

Negativos

TAF76-01, TAF76-02 Y TAF76-03.

7.5.- Descripción general de los materiales

SE RECUERAN 36 RESTOS DE LA TALLA DEL SÍLEX, ENTRE LOS QUE HAY 1 EHR, 1 FRAGMENTO DE LASCA CON RETOQUE APD EN UN BORDE, 6 FRAGMENTOS DE LÁMINAS Y 28 LASCAS Y FRAGMENTOS DE LASCAS.

8.- SITUACIÓN LEGAL

10.- VALORACIÓN GENERAL DEL YACIMIENTO

YACIMIENTO CARACTERIZADO POR LA PRESENCIA DE RESTOS DE LA TALLA DEL SÍLEX. SE TRATA DE UN SÍLEX DE COLOR BLANCO Y DE BUENA CALIDAD QUE SE CONCENTRA EN UNA PLATAFORMA ELEVADA CON AMPLIO CONTROL DEL ENTORNO.

ENTRE LOS RESTOS SE APRECIAN ALGUNOS ÚTILES RETOCADOS, ENTRE LAS QUE DESTACA UN EHR, SIENDO ESTE UN ELEMENTO CARACTERÍSTICO DE NEOLÍTICO FINAL O DEL CALCOLÍTICO. ESTAS EVIDENCIAS, EXCLUSIVAMENTE LÍTICAS, DELATAN LA PRESENCIA DE UN ASENTAMIENTO DE HÁBITAT. NO HAY RESTOS VISIBLES DE ESTRUCTURAS O QUE PRESUPONGAN LA PRESENCIA DE ELEMENTOS PRIMARIOS.

SE HAN REALIZADO TRES SONDEOS MECÁNICOS EN LAS COORDENADAS SIGUIENTES: 607772-4708942, 607762-4708920 Y 607813-4708929, TODOS ELLOS CON RESULTADOS NEGATIVOS.

EN LAS PROXIMIDADES HAY UNA GRAVERA ABANDONADA QUE PUEDE HABER AFECTADO A LA PARTE NORTE Y OESTE DEL YACIMIENTO.

11.- REDACCIÓN DE LA FICHA

Nombre	JAVIER NUIN (OLCAIRUM)	Fecha	2021-10-06T00:00:00
Profesión	ARQUEÓLOGO		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



PRIMER PLANO DEL YACIMIENTO DURANTE LA PROSPECCIÓN.



VISTA DESDE LA ZONA NORTE EN LA QUE SE APRECIA LA GRAVERA.




SONDEO MECÁNICO.

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Esc.. 1/50000


Hoja Nº Nombre



DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA


Esc.. 1/10000

Hoja Nº Nombre




DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: CATASTRAL

Esc.. 1/1000



DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: CROQUIS DEL YACIMIENTO



INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA

Yacimiento	09-31-227-9010	ALMENDROLAR		
Municipio	Tafalla		Merindad	OLITE
Concejo			Categoría	0

1.- LOCALIZACIÓN

Paraje	ALMENDROLAR		
MAPA	Numero 173	Nombre TAFALLA	Escala 50000
Coordenadas U.T.M. ETRS89 huso 30 N			
Punto:	x 604924.81	y 4710464.04	
Altitud	Mínima 0	Máxima 0	

2.- CLASIFICACIÓN CULTURAL

Indeterminado

3.- TIPOLOGÍA

4.- DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

4.1.- Dimensiones

Superficie 0 m²

4.2.- Emplazamiento

4.3.- Entorno (vegetación, suelos, otros)

5.- ACTUACIÓN

5.1.- Prospección

Nombre	Año
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA. G. TRAMA S.L	1998

6.- CONSERVACIÓN

6.1.- Grado de destrucción

0 %

6.2.- Causas del deterioro

Responsable

Fecha 0

7.- MATERIALES

7.1.- Procedencia

Prospección

7.2.- Circunstancias del hallazgo

PROSPECCIÓN REALIZADA PARA EL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA POR GABINETE TRAMA S.L (1998)

7.3.- Depósito

Procedencia	Nombre
*Prospección	ALMACÉN DE ARQUEOLOGÍA DEL GOBIERNO DE NAVARRA
AVDA. ZARAGOZA	CORDOVILLA

7.4.- Documentación

Sigla TAF9010

7.5.- Descripción general de los materiales

EN UNA PEQUEÑA LOMA CON AFLORAMIENTOS DE ARENISCA APARECEN DE ARENISCA SE LOCALIZÓ UNA CAZOLETAS DE MORFOLOGÍA RECTANGULAR (30 X 23 CM.) Y UNA PROFUNDIDAD DE 7 CM.-


8.- SITUACIÓN LEGAL

10.- VALORACIÓN GENERAL DEL YACIMIENTO

NO CONSTA

11.- REDACCIÓN DE LA FICHA

Nombre	GABINETE TRAMA S.L.- OLAIA NAGORE	Fecha	1998-11-10T23:00:00
Profesión	ARQUEÓLOGA		



INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA

Yacimiento	09-31-227-9024	LA QUITANA		
Municipio	Tafalla		Merindad	OLITE
Concejo			Categoría	0

1.- LOCALIZACIÓN

Paraje	LA QUITANA		
MAPA	Numero 173	Nombre TAFALLA	Escala 50000
Coordenadas U.T.M. ETRS89 huso 30 N			
Punto:	x 605840.02	y 4710292.79	
Altitud	Mínima 0	Máxima 0	

2.- CLASIFICACIÓN CULTURAL

Indeterminado

3.- TIPOLOGÍA

4.- DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

4.1.- Dimensiones

Superficie 0 m²

4.2.- Emplazamiento

4.3.- Entorno (vegetación, suelos, otros)

5.- ACTUACIÓN

5.1.- Prospección

Nombre	Año
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA. G. TRAMA S.L	1998

6.- CONSERVACIÓN

6.1.- Grado de destrucción

0 %

6.2.- Causas del deterioro

Responsable

Fecha 0

7.- MATERIALES

7.1.- Procedencia

Prospección

7.2.- Circunstancias del hallazgo

JPROSPECCIÓN REALIZADA PARA EL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE NAVARRA POR GABINETE TRAMA S.L. (1998)

7.3.- Depósito

Procedencia	Nombre
*Prospección	ALMACÉN DE ARQUEOLOGÍA DEL GOBIERNO DE NAVARRA
AVDA. ZARAGOZA	CORDOVILLA

7.4.- Documentación

Sigla TAF9024

7.5.- Descripción general de los materiales

HAN SIDO RECUPERADOS VARIOS RESTOS LÍTICOS, LA MAYORÍA DE ELLOS LASCAS (9) Y UN FRAGMENTO DE LÁMINA; UNA PIEZA ASTILLADA, UNA LASCA RETOCADA Y COMO PIEZA DESTACADA UNA PUNTA DE FLECHA DE PEDÚNCULO Y ALETAS DE SÍLEX LACUSTRE DE TONALIDAD OSCURA. TAMBIÉN SE RECOGIERON 2 INDETERMINADOS.-

8.- SITUACIÓN LEGAL**10.- VALORACIÓN GENERAL DEL YACIMIENTO**

NO CONSTA


11.- REDACCIÓN DE LA FICHA

Nombre	GABINETE TRAMA S.L.- OLAIA NAGORE	Fecha	1998-11-10T23:00:00
Profesión	ARQUEÓLOGA		

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Esc.. 1/50000


Hoja Nº Nombre



DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA


Esc.. 1/10000

Hoja N° Nombre



DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: CATASTRAL

Esc.. 1/1000



DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: CROQUIS DEL YACIMIENTO