



# HOJA DE CONTROL DE FIRMAS ELECTRÓNICA



## Instituciones:

Firma Institución:

Firma Institución:

Firma Institución:

Firma Institución:

## Ingenieros:

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Nº. Colegiado/a:

Nº. Colegiado/a:

Firma Colegiado/a:

Firma Colegiado/a:

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Nº. Colegiado/a:

Nº. Colegiado/a:

Firma Colegiado/a:

Firma Colegiado/a:

En caso de que el trabajo que se adjunta no estuviera sometida a visado obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, el Colegiado hace constar que ha obtenido el consentimiento previo de su Cliente para proceder al visado.

**negratín**



**PROYECTO FOTOVOLTAICO  
ISF ZIZUR**

**ZIZUR MAYOR  
NAVARRA (ESPAÑA).**

## PROYECTO FOTOVOLTAICO ISF ZIZUR

### PROMOTOR:

PROMOTOR	
Denominación Social:	FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL
CIF:	B-90417056
Dirección social:	C/ Capileira 14, Polígono Juncaril, Peligros

### SITUACIÓN:

SITUACIÓN
Término municipal de Zizur Mayor

### PROYECTO REALIZADO POR:

REDACTOR DEL PROYECTO	
Ingeniería:	Instalaciones Negratin SL
CIF:	B-23383375
Técnico redactor:	Enrique Díaz Hinojosa
Titulación / Nº Colegiado:	Ingeniero Industrial / 1014

### CONTROL DE CAMBIOS:

Revisión	Fecha	Descripción
Edición inicial	10/05/2023	Emisión del documento.



Enrique Díaz Hinojosa  
Ingeniero Industrial  
Colegiado Nº1014 por el COII Andalucía Oriental.

## 1) MEMORIA TÉCNICA


- a) Anexo I: Relación de bienes afectados (RBDA).
- b) Anexo II: Permiso de acceso y conexión I-DE (Iberdrola).
- c) Anexo III: Estudio de Generación

## 2) PRESUPUESTO

## 3) PLANOS



# MEMORIA TÉCNICA



## ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN .....	6
1.1	ANTECEDENTES Y OBJETIVOS .....	6
1.2	PROMOTOR Y REDACTOR DEL PROYECTO .....	6
1.3	DATOS GENERALES DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA .....	7
1.4	UBICACIÓN Y ACCESOS.....	7
2	NORMATIVA.....	11
3	RECURSO SOLAR.....	16
3.1	LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA .....	16
3.2	TERMINOLOGÍA .....	16
3.3	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. EL EFECTO FOTOELÉCTRICO .....	17
3.4	LA RADIACIÓN SOLAR.....	18
3.5	PÉRDIDAS EN EL PROCESO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA .....	20
3.6	ORIENTACIÓN, AZIMUT Y TRATAMIENTO DE SOMBRAS .....	20
4	ALMACENAMIENTO.....	21
4.1	LA BATERÍA.....	21
4.2	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. REACCIÓN DE REDUCCIÓN-OXIDACIÓN (REDOX).....	23
4.3	CONCEPTOS CLAVE.....	24
4.4	SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA CON BATERÍAS (BESS).....	25
4.4.1	GENERALIDADES.....	25
4.4.2	ANÁLISIS DE TEMPERATURA DEL SISTEMA BESS SEGÚN LA UBICACIÓN .....	28
4.4.3	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO BESS .....	28
5	DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA.....	31
5.1	EQUIPOS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN .....	31
5.1.1	MÓDULO FOTOVOLTAICO .....	31
5.1.2	INVERSOR .....	34
5.1.3	ESTRUCTURA DEL SEGUIDOR.....	36
5.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT.....	39
5.2.1	INSTALACIÓN SOLAR EN BT.....	39
5.2.2	INSTALACIÓN DE GENERACIÓN EN BT.....	40
5.2.3	INSTALACIÓN DE SS.AA. EN BT .....	41
5.3	LÍNEA DE EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA .....	44
5.3.1	CONDUCTOR MT AC .....	45
5.4	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.....	45
5.5	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA .....	47
5.5.1	PUESTA A TIERRA DE BT .....	47
5.5.2	PUESTA A TIERRA DE MT.....	48
5.5.3	PROTECCIÓN MASAS A TIERRA .....	48

6	OBRA CIVIL.....	49
6.1	DESBROCE DEL TERRENO .....	49
6.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS .....	49
6.3	CIMENTACIONES DE SEGUIDORES SOLARES O ESTRUCTURA FIJA .....	51
6.4	ZANJAS PARA EL CABLEADO .....	51
6.5	VALLADO PERIMETRAL.....	52
7	SISTEMA DE CONTROL .....	53
7.1	SCADA .....	53
7.2	COMUNICACIONES.....	54
7.3	POWER PLANT CONTROL (PPC) .....	54
7.4	ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (EMS).....	54
7.5	SISTEMA DE SEGURIDAD POR CCTV .....	55
8	INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN .....	56
8.1	OBJETO DE LA INSTALACIÓN.....	56
8.2	SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN .....	56
8.2.1	SITUACIONES ESPECIALES.....	57
8.3	DISEÑO DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN.....	59
9	FASE DE DESMANTELAMIENTO.....	60
10	CRONOGRAMA DEL PROYECTO .....	61
11	CONCLUSIONES .....	63
	ANEXO I: RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS (RBA).....	64
	ANEXO II: PERMISO DE ACCESO Y CONEXIÓN .....	67
	ANEXO III: ESTUDIO DE GENERACIÓN .....	78

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Ubicación de la parcela principal. ....	8
Figura 2.	Vallado perimetral - Layout de la Planta Solar Fotovoltaica ISF ZIZUR. ....	8
Figura 3.	Parcelas afectadas por la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica ISF ZIZUR. ....	9
Figura 4.	Irradiación media diaria y anual en el mundo. Vía SolarGIS. ....	19
Figura 5.	Irradiación media diaria y anual en España. Vía SolarGIS. ....	19
Figura 6.	Representación de la inclinación de un panel fotovoltaico.....	20
Figura 7.	Representación de la orientación o azimut de un panel fotovoltaico .....	20
Figura 8.	Aplicación de sistemas de almacenamiento en sistemas fotovoltaicos. ....	21
Figura 9.	Representación de las celdas de un sistema de almacenamiento de energía. ....	22
Figura 10.	Reacción química entre ánodo y cátodo del sistema de almacenamiento de energía. ....	23
Figura 11.	Implementación del sistema BESS en la línea de producción de energía fotovoltaica. ....	26
Figura 12.	Dimensiones típicas de un sistema BESS.....	26
Figura 13.	Configuración de sistema de almacenaje OPCIONAL .....	27
Figura 14.	Gráfica I-V para diferente irradiación incidente sobre el módulo fotovoltaico. ....	32
Figura 15.	Gráfica I-V para diferentes temperaturas en el módulo fotovoltaico.....	32
Figura 16.	Dimensiones del módulo fotovoltaico.....	33
Figura 17.	Configuración del seguidor solar.....	36



Figura 18. Perfiles de cimentación estructura seguidor.....	36
Figura 19. Perfil seguidor solar y detalle del eje. ....	37
Figura 20. Seguidor solar con backtracking o retro seguimiento.....	38
Figura 21. Conector MC4 del cable solar. ....	39
Figura 22. Representación tipos de zanjas BT. ....	40
Figura 23. Embarrado de cobre rígido. ....	43
Figura 24. Diagrama unifilar de la conexión a la subestación. ....	44
Figura 25. Ejemplo de cimentación de CT .....	51
Figura 26. Ejemplo de vallado.....	52
Figura 27. Conexión equipo SCADA.....	53
Figura 28. Situación de la línea de evacuación de la Planta Solar ISF ZIZUR. ....	57
Figura 29. Parcelas afectadas por la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica FV Crsitoba.....	65

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Promotor del proyecto Planta Solar Fotovoltaica ISF ZIZUR. ....	6
Tabla 2. Redactor del proyecto Planta Solar Fotovoltaica ISF ZIZUR.....	6
Tabla 3. Datos generales de la Planta Solar Fotovoltaica ISF ZIZUR. ....	7
Tabla 4. Situación de la parcela, referencia catastral y número de parcela.....	7
Tabla 5. Coordenadas UTM HUSO 30 del vallado perimetral de la Planta Solar ISF ZIZUR. ....	8
Tabla 6. Parcelas atravesadas por la línea de evacuación .....	9
Tabla 7. Análisis de temperatura del sistema BESS. ....	28
Tabla 8. Características eléctricas del módulo fotovoltaico.....	31
Tabla 9. Coeficientes de pérdidas por temperatura del módulo fotovoltaico. ....	31
Tabla 10. Características físicas módulo fotovoltaico. ....	31
Tabla 11. Características generales del inversor. ....	34
Tabla 12. Características de entrada CC del inversor.....	34
Tabla 13. Características de salida CA del inversor.....	35
Tabla 14. Protecciones del inversor.....	35
Tabla 15. Comunicaciones del inversor.....	35
Tabla 16. Eficiencia del inversor.....	35
Tabla 17. Características principales del transformador de potencia. ....	47
Tabla 18. Coordenadas Línea de evacuación.....	57
Tabla 19. Principales características de tensión de los materiales. ....	59
Tabla 20. Tipo constructivo, sección del conductor y de la pantalla.....	59

## 1 INTRODUCCIÓN

### 1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El presente documento se redacta con el fin de llevar a cabo el diseño y dimensionamiento de un SFCR (Sistema fotovoltaico con Conexión a Red), obtener las licencias administrativas pertinentes y posteriormente, continuar con la construcción y conexión a red de la planta solar fotovoltaica de **ISF ZIZUR**, consta una potencia instalada de **4,995 MW** nominales y **5,985 MW** pico.

La energía generada se evacúa de la planta a una tensión de **13,2 kV** hacia el punto de conexión otorgado, **en una posición existente en el embarrado de 13,2 kV de la subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV) con código de identificador único 790376.**

### 1.2 PROMOTOR Y REDACTOR DEL PROYECTO

El promotor del proyecto fotovoltaico es:

PROMOTOR	
Denominación Social:	FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL
CIF:	CIF: B90417056
Dirección Social:	Calle Capileira. 14 Polígono Industrial Juncaril, 18210, Peligros, Granada
Persona de contacto	Celedonio Noguera

*Tabla 1. Promotor del proyecto Planta Solar Fotovoltaica ISF ZIZUR.*

La empresa redactora del presente proyecto es Instalaciones Negratin S.L a través del técnico que suscribe Enrique Díaz Hinojosa, Ingeniero Industrial, colegiado en el COII de Andalucía Oriental con el número 1014.

REDACTOR DEL PROYECTO	
Ingeniería:	Instalaciones Negratin SL
CIF:	B-23383375
Técnico redactor:	Enrique Díaz Hinojosa
Titulación / N° Colegiado	Ingeniero Industrial / 1014

*Tabla 2. Redactor del proyecto Planta Solar Fotovoltaica ISF ZIZUR.*

### 1.3 DATOS GENERALES DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA

Parámetros principales del funcionamiento de la planta:

PLANTA FOTOVOLTAICA ISF ZIZUR	
Potencia nominal o instalada	4,995 kWn
Potencia pico	5,985 kWp
Potencia pico de un Módulos fotovoltaicos monocristalino Bifacial	665 kWp
Nº de módulos	9000 Ud
Nº de inversores	16 Ud
Nº seguidores	155 Ud
Inversores fotovoltaicos	300 kVA /25°C.
Nivel de tensión de la evacuación	13,2 kV
Longitud línea de evacuación aérea	639 metros
Compañía eléctrica distribuidora	i-DE (Iberdrola)

*Tabla 3. Datos generales de la Planta Solar Fotovoltaica ISF ZIZUR.*

La potencia concedida por i-DE (Iberdrola) en el punto de conexión es de 4,995 MW. La instalación se proyecta con todos los elementos necesarios para no superar en ninguna circunstancia esta potencia en el punto de conexión.

### 1.4 UBICACIÓN Y ACCESOS

El terreno donde se va a ejecutar el proyecto se encuentra ubicado en el término municipal de Zizur Mayor, en la Comunidad Foral de Navarra.

Planta solar fotovoltaica ISF ZIZUR					
Termino Municipal	Polígono	Parcela	Superficie parcela (ha)	Superficie planta fotovoltaica (ha)	Referencia Catastral
Zizur Mayor	2	1489	109.532,10	6,552324	310000000002277365RO
Zizur Mayor	2	884	11.764,70	0,933155	310000000002277336US
Zizur Mayor	2	885	7.556,80	0,538722	310000000002277337ID

*Tabla 4. Situación de la parcela, referencia catastral y número de parcela.*

Las coordenadas (ETRS 89 30T) de las parcelas donde se ubica el proyecto son:

- Longitud: 1° 41.130'O
- Latitud: 42° 47.957'N

- Coordenada x: 607491,63
- Coordenada y: 4739364,91
- Altitud: 403 m

Figura 1. Ubicación de la parcela principal.



Caminos de acceso: acceso desde la carretera A-15

**Coordenadas UTM Huso 30S de la planta fotovoltaica:**



Vértices	UTM X	UTM Y
A	607553.309	4739169.2177
B	607469.299	4739309.4487
C	607206.4731	4739208.6254
D	607158.9856	4739290.3289
E	607302.7302	4739332.8161
F	607483.7558	4739466.8988
G	607597.5819	4739522.5221
H	607746.378	4739291.2545

Figura 2. Vallado perimetral - Layout de la Planta Solar Fotovoltaica ISF ZIZUR.

Tabla 5. Coordenadas UTM HUSO 30 del vallado perimetral de la Planta Solar ISF ZIZUR.

### RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS (RBA):

Las parcelas afectadas por el transcurso de la línea de evacuación que inicia desde el centro de transformación del parque fotovoltaico hasta **una posición existente en el embarrado de 13,2 kV de la subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV) con código de identificador único 790376 y coordenadas en el sistema ETRS 89 (HUSO 30)**

Polígono	Parcela	Termino Municipal	Provincia	Referencia catastral
2	885	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277337ID
2	883	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277335YA
2	879	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277331WU
2	878	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277330QY
2	877	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277329EI
2	874	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277326MT
2	869	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277324ZE
2	864	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277323BW
2	475	Zizur Mayor	Navarra	310000000002384484EA
2	1175	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277361MT

Tabla 6. Parcelas atravesadas por la línea de evacuación




Figura 3. Parcelas afectadas por la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica ISF ZIZUR.

La RBA incluye la superficie de las parcelas de:

- Planta Fotovoltaica
- Subestación ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)
- Parcelas atravesadas por la línea de evacuación



## 2 NORMATIVA

Para la realización de este proyecto es de aplicación la siguiente normativa listada a continuación:

### LEGISLACIÓN DE ÁMBITO EUROPEO:

- Directiva 2001/77/ce del parlamento europeo y del consejo, 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de electricidad (doce nº I 283, de 27 de septiembre de 2001).
- Reglamento (UE) nº 548/2.014 de la Comisión de 21 de mayo de 2.014 por el que se desarrolla la Directiva 2.009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes.

### NORMATIVA SOBRE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
- Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE número 310, de 27 de diciembre de 2000).
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio (BOE 10/06/2014) por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre (BOE 04/11/2020) por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.
- Ley 54/1997, del sector eléctrico, de 27 de noviembre.
- Orden de 5 de setiembre de 1985 por la que se establecen normas administrativas y técnicas para funcionamiento y conexionado a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 KVA y centrales de autogeneración eléctrica.

## NORMATIVA SOBRE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA:

- Resolución de 31 de mayo de 2001, de la dirección general de política energética y minas en la que se establece el modelo de contrato y factura, así como el esquema unifilar, para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión (BOE número 148, de 21 de junio de 2001).
- Orden 1045/2014 de 16/06/2014, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
- Instrucción de 21/01/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.
- Resolución de 23/02/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se establecen normas complementarias para la conexión de determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas a las redes de distribución en baja tensión.
- Instrucción de 12/05/2006, complementaria de la Instrucción de 21 de enero de 2004 sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.
- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.



	<b>PROYECTO FOTOVOLTAICO ISF ZIZUR 4,995 MWn</b>	Revisión: 01	
		Memoria Técnica	
		10/05/2023	

## NORMATIVA SOBRE INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, e instrucciones técnicas complementarias (ITC BT 01 a BT 51 (BOE número 224, de 18 de septiembre de 2002).
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Método de Cálculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de Transformación conectados a redes de tercera categoría, UNESA.
- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación, así como aquellas que se relacionan en las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por el que se aprueba el procedimiento de medida y control de continuidad del suministro eléctrico.
- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electromagnéticos.
- Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
- Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
- Decreto 40/1998, de 05-03-1998, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna.

## OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN:

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE nº 97/23-04-97), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red establecidas por el IDEA en su apartado destinado a Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica.
- Normativa Autonómica, Provincial y Municipal para este tipo de instalaciones.
- Normas particulares de la Compañía Distribuidora.
- Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica.
- Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.
- Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.
- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 23-octubre-2007).
- Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 20-diciembre-2007).
- Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 18- octubre 2008).

- REAL DECRETO 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Normativa propia de IBEDROLA.
- Otras normas y recomendaciones (IEEE, MF, ACI, CIGRE, ANSI, AISC, etc.).

Por otra parte, el presente Proyecto tendrá en cuenta y velará por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos donde se ubique y pueda afectar la referida instalación, así como de los condicionados impuestos por los Organismos Oficiales afectados, los tipos de suelo afectados por las instalaciones, distancias y/o retranqueos a caminos/carreteras autonómicas, dependientes de diputaciones o municipios, etc.

### 3 RECURSO SOLAR

#### 3.1 LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

El presente proyecto está basado en la utilización de la radiación solar para la producción de energía eléctrica. De esta manera, se evita la emisión de gases contaminantes como el CO<sub>2</sub> y la producción de residuos.

La energía solar fotovoltaica es, por tanto, considerada una energía renovable fundamental para lograr un desarrollo sostenible.

#### 3.2 TERMINOLOGÍA

Se definen en este apartado los diferentes términos que son clave para la correcta comprensión de la energía solar fotovoltaica:

- Irradiancia: es la potencia de la radiación solar por unidad de superficie. Se mide en [W/m<sup>2</sup>].
- Irradiación: es la energía de la radiación solar por unidad de superficie. Se mide en [Wh/m<sup>2</sup>].
- Irradiancia directa: es la potencia de la radiación solar que nos llega directamente del Sol. Se mide en [W/m<sup>2</sup>].
- Irradiancia difusa: es la potencia de la radiación que nos llega de todas direcciones excepto directamente del Sol. Se mide en [W/m<sup>2</sup>].
- Irradiancia reflejada: es la potencia de la radiación solar que nos llega reflejada por el suelo. Se mide en [W/m<sup>2</sup>].
- Irradiancia global: es la suma de potencias que comprenden la irradiancia directa, difusa y reflejada. Se mide en [W/m<sup>2</sup>].
- Albedo: es el porcentaje de radiación reflejada por una superficie frente a la radiación que recibe.

### 3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. EL EFECTO FOTOELÉCTRICO

El efecto fotoeléctrico es el fenómeno por el cual un material es capaz de producir una corriente eléctrica cuando sobre él incide la radiación solar.

Cuando se produce la interacción entre los fotones provenientes de la radiación y los electrones del material, estos últimos son arrancados de sus átomos produciendo un movimiento de electrones y dando lugar a una corriente eléctrica.

Para favorecer este efecto, la célula fotovoltaica está formada por dos capas de silicio dopadas con otros átomos:

- La capa donadora está dopada con átomos de elementos que incrementan el número de electrones. Usualmente se utilizan elementos como el fósforo, arsénico o antimonio. Es la llamada capa tipo N y en ella se generan electrones libres.
- La capa aceptora está dopada con átomos de elementos que reducen el número de electrones e incrementan el número de huecos. Usualmente se utilizan elementos como el boro, galio, indio o aluminio. Es la llamada capa tipo P y en ella existen huecos libres.

Al unir estas dos capas, en la zona próxima a la unión se produce un desplazamiento de los electrones libres de la capa N hacia los huecos de la capa P, dando lugar a un campo eléctrico.

Cuando la radiación solar incide sobre la célula, los fotones son capaces de arrancar electrones que son atraídos por la carga positiva anteriormente generada en la capa N. El espacio libre es rellenado por otro electrón que procede de la capa P, produciendo un desplazamiento de los huecos cada vez más hacia la capa P.

Al cerrar el circuito exteriormente, se consigue que una corriente eléctrica circule por el.

### 3.4 LA RADIACIÓN SOLAR

En los equinoccios (principio de la primavera y del otoño) el Sol se ve con un ángulo de 32 minutos, que es lo suficientemente pequeño como para considerar que todos los rayos emitidos por éste nos llegan paralelos y procedentes de su centro.

La radiación que llega al exterior de la atmosfera terrestre, medida perpendicularmente a los rayos solares es de 1.367 W/m<sup>2</sup>. A este valor se le conoce con el nombre de constante solar.

La tierra, debido a su órbita elíptica, varía su distancia al Sol lo que hace que la radiación sufra una variación del  $\pm 3\%$ . Además, la Tierra también gira respecto a su eje, lo que provoca las variaciones entre el día y la noche sobre una determinada región. Estos procesos están bien estudiados y se puede estimar la radiación a lo largo del tiempo que incidirá sobre una superficie concreta.

Pero no toda la radiación que llega al exterior de la atmosfera es la que finalmente nos llega a nosotros. Aproximadamente un tercio de la radiación extra-atmosférica es devuelta al espacio debido a fenómenos de reflexión, difusión y refracción. La difusión es debida a la interacción de la radiación con las moléculas del aire, agua y polvo. Ésta se produce principalmente en el color azul, debido a su longitud de onda, y es la responsable de que veamos el cielo azul. La superficie de la Tierra refleja hacia el espacio aproximadamente el 4% de la radiación que le llega. También se produce reflexión en las nubes y al atravesar los rayos la atmósfera.

Haciendo cuentas vemos que al final la radiación incidente sobre la superficie un día está entorno a la mitad de la que llega a la capa exterior de la atmósfera. Un día despejado podrían acabar llegando a la superficie de nuestro planeta unos 1.000 W/m<sup>2</sup> o incluso más.

En el siguiente mapa podemos ver la irradiación media diaria y anual en el plano horizontal a nivel mundial. Llama la atención que los valores son muy bajos respecto a los valores que cabría esperar, ya que habíamos dicho anteriormente que la irradiancia podía llegar a 1.000 W/m<sup>2</sup>, pero esto es debido a que la radiación varia a lo largo del día es cero por la noche y máxima en las horas centrales del día. A lo largo de un día nos llega la misma irradiancia que si tuviéramos solamente 5 o 6 horas diarias, pero a la máxima potencia.




Figura 4. Irradiación media diaria y anual en el mundo. Vía SolarGIS.

También podemos ver una representación más detallada del mapa de España.




Figura 5. Irradiación media diaria y anual en España. Vía SolarGIS.

### 3.5 PÉRDIDAS EN EL PROCESO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

Durante el proceso de generación de energía eléctrica, se producen pérdidas que repercuten en la disminución del rendimiento de la instalación.

Podemos agrupar estas pérdidas en tres grandes grupos:

- Pérdidas por eficiencia de los elementos (módulos, inversores, transformadores y cableado).
- Pérdidas debido a la temperatura.
- Pérdidas asociadas al mismatch (diferente producción de un módulo solar con respecto a otro, debido a diferentes factores como suciedad, paso de una nube, avería, sombra, etc.).

### 3.6 ORIENTACIÓN, AZIMUT Y TRATAMIENTO DE SOMBRAS

A la hora de colocar nuestros paneles debemos atender a dos parámetros clave: la orientación y la inclinación.

- Ángulo de inclinación  $\beta$ : ángulo que forma la superficie del panel con el plano horizontal. Es  $0^\circ$  para un panel horizontal y  $90^\circ$  para uno vertical.
- Azimut  $\gamma$ : ángulo entre la proyección horizontal de la normal a la superficie del panel y el Sur. Es  $0^\circ$  para orientación Sur,  $90^\circ$  para Oeste,  $180^\circ$  para Norte y  $270^\circ$  para Este.




Figura 6. Representación de la inclinación de un panel fotovoltaico.




Figura 7. Representación de la orientación o azimut de un panel fotovoltaico



## 4 ALMACENAMIENTO

### 4.1 LA BATERÍA

Las nuevas fuentes de energías como la solar o la eólica dependen de la disponibilidad de un recurso natural capaz de producir electricidad, estas fuentes requieren un equipo para almacenar la energía producida, dejando atrás las tradicionales generadoras de energía como las centrales térmicas o las nucleares que generan su energía bajo demanda.

Para este almacenamiento se recurre a acumuladores o "baterías" capaces de almacenar la energía excedente para emplearla en otro momento, garantizando de esta forma un suministro eléctrico continuo, uniforme y fiable.




Figura 8. Aplicación de sistemas de almacenamiento en sistemas fotovoltaicos.

El almacenamiento de puede llevar a cabo por dos métodos:

- 1) **ALISADO POR PICOS:** evita el sobredimensionado del generador y reducir el coste de la instalación, está diseñada para satisfacer una potencia máxima más reducida de lo habitual para así completar su demanda con el excedente almacenado en el acumulador.
- 2) **COMPENSACIÓN DE LA CARGA:** en este caso la energía almacenada en el acumulador se encarga de compensar la demanda con una potencia constante promedio a lo largo del tiempo, cuando la carga sea inferior a la generación.

Las baterías son acumuladores flexibles y muy empleados en la actualidad que a través de procesos electroquímicos almacenan la energía en forma de energía química. Están compuestas por un conjunto de celdas conectadas en serie y en paralelo de manera que suministren la intensidad de corriente requerida a la tensión necesaria.

Este proceso químico llamado reducción-oxidación tienen lugar en las celdas que cuentan con dos superficies conductoras llamadas electrodos ánodo (negativo) y cátodo (positivo) y un medio entre ellos definido como electrolito (impermeable a electrodos). La reacción que produce entre ambos electrodos induce una migración de iones. Estas partículas que se mueven en un solo sentido fluyen por el circuito externo conectado a la batería, pasando a través de la carga y generando corriente eléctrica continua, el ánodo experimenta una semirreacción de oxidación, mientras que el cátodo actúa como agente oxidante, reduciéndose.

La reacción para la carga consiste en conectar los electrodos a una fuente de tensión que genera un flujo de electrones en sentido opuesto a la descarga.




Figura 9. Representación de las celdas de un sistema de almacenamiento de energía.

Este proyecto se diseña con la posibilidad futura OPCIONAL de instalación de un sistema de almacenaje, aunque en principio, se prevé la no implantación de este.

Si finalmente se optase por la implantación del sistema de almacenaje, las baterías que se usaría serían las de Ión-Litio, fosfato de hierro (LiFePO<sub>4</sub>) estas baterías son las más seguras, son capaces de almacenar hasta 3 veces más energía debido principalmente al reducido peso atómico del litio [6,9] y almacena hasta 120wh/kg.

#### 4.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. REACCIÓN DE REDUCCIÓN- OXIDACIÓN (REDOX)

El proceso químico de reducción-oxidación, se lleva a cabo mediante la oxidación o pérdida de electrones de un componente frente a otro que se reduce (gana electrones), esta reacción reversible se produce en sus celdas.




Figura 10. Reacción química entre ánodo y cátodo del sistema de almacenamiento de energía.

Los componentes A y C forman el par redox estos iones están presentes en todo el proceso de carga y descarga. Las reacciones reversibles ocurren hacia la derecha cuando se carga de batería y hacia la izquierda cuando se descarga la batería.

Estos componentes pueden ser iones metálicos que poseen características como simplicidad y alta solubilidad e iones halógenos que además de poseer una alta solubilidad tienen bajo peso molecular y un buen comportamiento químico.

El lugar donde se almacena la energía química es en los electrodos, estos electrodos forman la pila redox y constan de un ánodo (negativo) donde se produce la semirreacción de oxidación y cátodo (positivo) donde se produce la semirreacción de reducción.

- Descarga: los iones se disuelven en los electrolitos (se oxidan) y liberan electrones estos pasan por los electrodos del ánodo al cátodo para llevar a cabo la reducción se transportan a través de la membrana hacia otra semicelda, teniendo lugar así el proceso de descarga.
- Carga: el ánodo cede iones que pasan a través de la membrana, los electrones recorren el camino entre los electrodos llegando al cátodo con se produce la oxidación, teniendo así la carga.

Cabe recalcar que este proceso de carga / descarga no es perfecto y se produce pérdidas.

### 4.3 CONCEPTOS CLAVE

#### Capacidad:

Es la intensidad de corriente en amperios que se puede obtener de una descarga completa del acumulador eléctrico cuando este tiene un estado de carga completa.

#### Eficiencia de carga:

Es la relación entre la energía utilizada para rellenar el acumulador y la realmente almacenada. Esto es debido a las pérdidas en la batería durante el proceso de carga y descarga, en mayor medida a los efectos de producción de calor.

#### Autodescarga:

Es el proceso de un acumulador eléctrico que sin estar en uso tiende a descargarse.

#### Profundidad de descarga:

Es la cantidad de energía en porcentaje que se obtiene durante una descarga estando en carga completa.

#### Ciclos de carga:

Es el número de ciclos de carga y descarga que la batería puede completar durante su vida sin perder un rendimiento considerable.

#### Utilidad:

La utilización de tecnología que permita crear una reserva de energía provee al sistema de generación de energía de una ventaja sobre la generación de energía fotovoltaica convencional.

Existen momentos de producción solar excelente, donde las condiciones climáticas producen una cantidad de energía superior a la que la instalación fotovoltaica puede volcar a la red. Esto sucede cuando nos acercamos a una producción pico. Ese excedente que los inversores debían manejar para no inyectarlos a la red se perdía. Ahora, con la tecnología de baterías, se puede almacenar para utilizarlos en momentos de menor irradiancia.

También tiene la característica de hacer a este sistema de generación más estable en su entrega de energía a la red, pues gracias al aporte extra que las baterías pueden hacer, la compañía que dirige la entrada y salida de plantas de generación, y su nivel de entrega de energía al sistema, cuenta con un mayor margen de maniobra que en

	<b>PROYECTO FOTOVOLTAICO ISF ZIZUR 4,995 MWn</b>	Revisión: 01	
		Memoria Técnica	
		10/05/2023	

definitiva se traduce en una mayor eficiencia y un mejor aprovechamiento de energía producida.

#### 4.4 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA CON BATERÍAS (BESS)

##### 4.4.1 GENERALIDADES

Estos sistemas son diseñados para ofrecer mayor seguridad, estabilidad de red y mayor rentabilidad al proyecto.

Los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (en adelante BESS, por sus siglas en inglés, Battery Energy Storage System) utilizan química Litio Ferro Fosfato (en adelante, LFP) para reemplazar al tipo Níquel-Magnesio-Cobalto (en adelante, NMC) como material de la celda de la batería. LFP tiene una tasa de generación de calor más lenta y garantiza una mayor seguridad, reduciendo significativamente el riesgo de incendio y explosión. Además, con Online Cell Health (Análisis y detección de cortocircuito interno), la solución BESS puede monitorear y gestionar los riesgos de seguridad a nivel de celda, y abrir el circuito poco después de producirse un potencial cortocircuito, garantizando una mayor seguridad. Para mejorar la utilización de la batería y reducir la capacidad inicial de la batería, estos sistemas BESS implementan 2 diseños avanzados. En primer lugar, dentro de cada grupo (que consta de 30 módulos de batería), la ecualización activa garantiza que el estado de SoC de cada módulo sea el mismo. Esto disminuye la capacidad no utilizada durante la carga y descarga que es causada por un tiempo diferente para la carga/descarga completa.

En segundo lugar, entre los distintos bloques de celdas, los sistemas BESS implementan un diseño de CC/CC a nivel de bloque. Debido a la diferencia de tolerancia de las celdas de batería, la diferencia de estado de funcionamiento, la diferencia de corriente de carga, etc., la resistencia interna en cada clúster es diferente.

Cada clúster es controlado por un módulo de DC/DC individual, por lo que no hay descompensación de corrientes ya que cada grupo siempre puede cargar / descargar completamente sin la influencia de otros. De esta manera, la utilización de la batería aumenta significativamente.

En la solución técnica para el sistema BESS se incorporan arreglos de AC distribuidos y diseños precisos de tuberías de ventilación, con el objetivo de enfriar uniformemente todo el contenedor con mayor eficiencia energética. La diferencia de temperatura dentro del contenedor se reduce lo que prolonga la vida de las celdas de la batería.

Finalmente, para O&M, los sistemas BESS permiten el reemplazo completo del dispositivo, y cuando ocurre un fallo, el módulo de batería se puede extraer fácilmente fuera del contenedor para evaluar el problema de forma rápida y sencilla. Además, con la ecualización activa, no hay necesidad de ecualización manual periódica en campo para ajustar el estado de SoC (Estado de carga) cada 6 meses, y además los

nuevos módulos de batería se pueden mezclar con módulos antiguos sin ningún tipo de ajustes por adelantado. Por lo tanto, se reduce el tiempo y el coste de operación y mantenimiento significativamente.




Figura 11. Implementación del sistema BESS en la línea de producción de energía fotovoltaica.




Figura 12. Dimensiones típicas de un sistema BESS.

Una posible solución por instalar en un futuro se recoge en el siguiente diagrama:

## ESS Configuration—1MW/2MWh




Figura 13. Configuración de sistema de almacenaje OPCIONAL

#### 4.4.2 ANÁLISIS DE TEMPERATURA DEL SISTEMA BESS SEGÚN LA UBICACIÓN

En este caso particular la planta se encuentra en el municipio Zizur Mayor, provincia de Navarra.

A falta de un registro particularizado de datos históricos de la ubicación, se han considerado los pares de datos horarios de temperatura ambiente e irradiación del Año Meteorológico Típico (TMY) calculado por PVsyst según las bases de datos de Meteonorm 8 para la ubicación, los cuales aparecen recogidos en la Tabla 7.

En base a esos datos, el Percentil 98 de temperatura para la ubicación es 33 °C (es decir, que el Inversor/Cargador o PCS para el sistema BESS trabajará el 98% del tiempo a una temperatura ambiente inferior a 33°C). Según el mismo TMY, la máxima temperatura ambiente es inferior a 37,9 °C.

Análisis de la temperatura	
Temperatura máxima en TMY	37,9 °C
Temperatura mínima en TMY	-4,9 °C
Temperatura de diseño (Percentil 98)	33,0 °C
Temperatura de diseño (Percentil 99)	33,9 °C

Tabla 7. Análisis de temperatura del sistema BESS.

#### 4.4.3 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO BESS

##### 4.4.3.1 CELDA DE LA BATERÍA

La celda de la batería es una sola unidad de batería sellada de aluminio de tecnología LiFePO4. Las celdas de la batería se pueden conectar en serie o en paralelo para componen un módulo de batería que está empaquetado en una carcasa.


##### 4.4.3.2 MÓDULO DE LA BATERÍA

El módulo de batería consta de muchas celdas de batería, unidad de gestión de batería (BMU), sistemas de refrigeración y sistemas de protección de seguridad.

##### 4.4.3.3 RACK DE LA BATERÍA

El rack de baterías se compone de módulos de batería en serie con circuitos de monitorización de baterías, circuitos de ecualización de baterías, conexiones eléctricas, interfaces de comunicación y dispositivos de gestión de la temperatura.



	<b>PROYECTO FOTOVOLTAICO ISF ZIZUR 4,995 MWn</b>	Revisión: 01	
		Memoria Técnica	
		10/05/2023	

#### 4.4.3.4 CONTROLADOR DE RACK INTELIGENTE

El Controlador de rack inteligente es un módulo funcional dentro del contenedor de batería que monitorea y administra el voltaje y la potencia de los Racks, y realiza la optimización y protección del Rack junto con el BMS.

#### 4.4.3.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA BATERÍA (BMS)

El Sistema de Gestión de Baterías es un sistema de monitoreo en tiempo real que consiste en dispositivos electrónicos y eléctricos que monitorizan el estado de las baterías de almacenamiento, gestionan el proceso de carga y descarga de las celdas de la batería, advierten de posibles fallos con el fin de proteger las baterías, llevan el control optimizado de celdas y módulos de batería, aseguran una operación estable y segura del sistema.

#### 4.4.3.6 UNIDAD DE GESTIÓN DE LA BATERÍA (BMU)

La Unidad de gestión de la batería (BMU) recopila la información de la batería y monitorea el módulo de la batería; al mismo tiempo, el BMU evalúa el resultado del chequeo de capacidad de la batería y decide si hay capacidades inconsistentes entre módulos de batería. Equilibrará los módulos de la batería para aumentar la consistencia del conjunto de baterías, y con ello maximizar la utilización de la capacidad del módulo de batería.



#### 4.4.3.7 SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

El sistema de supresión de incendios está equipado para garantizar la seguridad del sistema y del personal. El sistema consta de alarma y sistema contra incendios. el sistema es sensible al humo, altas temperaturas u otros riesgos de incendio a través de sensores avanzados.

#### 4.4.3.8 CLIMATIZACIÓN HVAC

Calefacción, ventilación y aire acondicionado.

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento a la fecha y hora del visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coliaor: e-visado.net/validar.aspx Código: ttr0s43fb372202376131737

	<b>PROYECTO FOTOVOLTAICO ISF ZIZUR 4,995 MWn</b>	Revisión: 01	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>VISADO</b>  COII    07/06/2023  <b>ANDALUCÍA ORIENTAL</b>  <b>EGR2300573</b> </div>
		Memoria Técnica	
		10/05/2023	

#### 4.4.3.9 SISTEMA DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA (PCS)

Sistema de conversión de energía bidireccional, comúnmente llamado inversor que acopla el sistema de batería (alimentación DC) con la red eléctrica (Alimentación AC). El PCS puede constar de una o varias unidades dependiendo del tamaño del sistema, tiempo de carga y descarga.

#### 4.4.3.10 PROTECCIÓN SISTEMA BT DC A BESS (DC BOX)

El DC Box se utiliza para proteger y conectar diferentes racks de baterías al lado DC del PCS, cuya corriente máxima puede soportar simultáneamente carga y descarga a plena potencia, según diseño.



## 5 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA

### 5.1 EQUIPOS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN

#### 5.1.1 MÓDULO FOTOVOLTAICO

La planta fotovoltaica, con una potencia nominal de 4,995 MW y 5,985 MW pico, está compuesta por un total de 9000 módulos monocristalinos del tipo **RISEN132-8-665BMDG (o similar)** con una potencia pico de 655W.

Se encuentran agrupados en serie, formando cadenas de 30 módulos por string.

La garantía de producto es de 12 años y está garantizada la potencia durante 30 años.

Se conectarán eléctricamente a la red de tierras de la planta, como rige la legislación vigente. El modelo elegido para el panel fotovoltaico es RISEN132-8-665BMDG bifacial (o similar) con las siguientes especificaciones y características técnicas en condiciones estándar de operación (irradiancia 1000 W/m<sup>2</sup>, temperatura célula 25°C, AM 1,5, de acuerdo con EN 60904-3):

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Potencia pico	665	W
Corriente de cortocircuito (Isc)	18,33	A
Tensión de circuito abierto (Voc)	46,09	V
Corriente en punto de máxima potencia (Imp)	17,32	A
Tensión en punto de máxima potencia (Vmp)	38,41	V
Eficiencia ( $\eta$ )	21,4	%

Tabla 8. Características eléctricas del módulo fotovoltaico.

COEFICIENTES DE PÉRDIDAS POR TEMPERATURA		
Coefficiente de variación de Isc con la temperatura	0,04	% / °C
Coefficiente de variación de Voc con la temperatura	-0,25	% / °C
Coefficiente de variación de Pmax con la temperatura	-0,34	% / °C

Tabla 9. Coeficientes de pérdidas por temperatura del módulo fotovoltaico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	2384 x 1303 x 35 mm
Peso	41 kg
Temperatura de operación	-40 °C - +85°C
Conector	Risen Twinsel PV-SY02, IP68

Tabla 10. Características físicas módulo fotovoltaico.

RSM132-8-660BMDG

I-V characteristics at different irradiancies




Figura 14. Gráfica I-V para diferente irradiación incidente sobre el módulo fotovoltaico.




Figura 15. Gráfica I-V para diferentes temperaturas en el módulo fotovoltaico.

**Dimensions of PV Module**

Unit: mm




Figura 16. Dimensiones del módulo fotovoltaico.

### 5.1.2 INVERSOR

El inversor proyectado es del tipo **SUN2000-330KTL-H1 de Huawei (o similar)**.

El funcionamiento de los inversores será automático. A partir de que los módulos solares generan suficiente energía eléctrica, la electrónica de potencia implementada en los equipos inversores se encargará de supervisar la tensión, frecuencia de red, así como la producción de energía. A partir de que ésta sea suficiente, el equipo comenzará la inyección a la red interior o exterior según el balance del centro de consumo.

El modo de funcionamiento de los inversores es tal que toman la máxima potencia posible de los módulos solares mediante el seguimiento del punto de máxima potencia. Cuando la radiación solar que incide sobre los paneles no es suficiente para suministrar corriente a la red, el inversor detiene su funcionamiento. Puesto que la energía que consume la electrónica del inversor procede de los paneles, durante las horas nocturnas el inversor sólo consumirá una pequeña porción de energía de la red de distribución, minimizándose de este modo las pérdidas.

La configuración prevista será de 4 inversores con 18 strings y 12 inversores con 19 strings.

A continuación, se muestra las características principales:

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Dimensiones	1048 x 732 x 395 mm
Peso (con soporte de montaje)	<112 kg
Rango de temperatura de operación	-25 - 60 °C
Refrigeración	Ventilación inteligente
Altitud de operación máxima	4000 m
Humedad relativa	0 - 100 %
Conector de CC	Staubli MC4 EVO 2
Conector de CA	Conector resistente al agua + OT / DT terminal
Grado de protección	IP66
Topología	Sin transformador

Tabla 11. Características generales del inversor.

ENTRADA CC		
Máxima tensión de entrada	1500	V
Máxima intensidad por MPPT	65	A
Tensión de entrada inicial	550	V
Rango de tensión de operación de MPPT	500 - 1500	V
Tensión nominal de entrada	1080	V
Número de entradas	4/5/5/4/5/5	
Número de MPPTs	6	

Tabla 12. Características de entrada CC del inversor.

SALIDA CA	
Potencia nominal activa de CA	300000 W
Máxima potencia aparente de CA	330000 VA
Máxima potencia activa de CA (cosφ=1)	330000 W
Tensión nominal de salida	800 V / 3W + PE
Frecuencia nominal de red CA	50 / 60 Hz
Intensidad de salida nominal	216,6 A
Máxima intensidad de salida	238,2 A
Factor de potencia ajustable	0,8 LG ... 0,8 LD
Máxima distorsión armónica total	< 1 %

*Tabla 13. Características de salida CA del inversor.*

PROTECCIONES	
Dispositivo de desconexiones del lado CC	Sí
Protección contra funcionamiento en isla	Sí
Protección contra sobreintensidad de CA	Sí
Protección contra polaridad inversa de CC	Sí
Monitorización de fallas en strings de sistemas fotovoltaico	Sí
Protector contra sobretensiones de CC	Tipo II
Protector contra sobretensiones de CA	Tipo II
Detección de aislamiento de CC	Sí
Unidad de monitorización de la intensidad Residual	Sí

*Tabla 14. Protecciones del inversor.*

COMUNICACIONES	
Monitor	Indicadores LED, WLAN + APP
USB	Sí
MBUS	Sí
RS 485	Sí

*Tabla 15. Comunicaciones del inversor.*

EFICIENCIA	
Máxima eficiencia	≥ 99,0%
Eficiencia europea	≥ 98,8%

*Tabla 16. Eficiencia del inversor.*

### 5.1.3 ESTRUCTURA DEL SEGUIDOR

El panel fotovoltaico será instalado sobre estructuras metálicas, principalmente de acero galvanizado. Los Seguidores solares son estructuras articuladas y controlados por un posicionador georreferenciado que va variando su posición respecto a la dirección de la radiación solar directa para aumentar el número de horas equivalentes al año.

La configuración de cada seguidor consta de un motor que une y mueve solidariamente los 60 módulos. La separación entre los seguidores (pitch) en la instalación será de 9,5 m.

Para el presente proyecto, se ha considerado un seguidor tipo 2Vx30 módulos, que dispone de módulos en disposición 2V (2 vertical) tipo Soltec SF7 o similar.




Figura 17. Configuración del seguidor solar.




Figura 18. Perfiles de cimentación estructura seguidor.






Figura 19. Perfil seguidor solar y detalle del eje.

Mecánicamente los seguidores son idénticos, cada uno de ellos están formados por un eje central solidario a los módulos fotovoltaicos movido por una biela accionada por un motor reductor, las principales características del seguidor son:

- Perfecta adaptabilidad del sistema tanto a las dimensiones del terreno como a la geometría del panel e instalación eléctrica.
- Mínima obra civil debido a la mínima sección de los pilares.
- En cada obra se aporta un estudio energético con la ganancia del seguidor según la ubicación geográfica del mismo. Esta ganancia oscila para este tipo de seguidores entre un 28% y un 38%.
- Debido a la sencillez de sus elementos, se necesitan medios básicos a auxiliares para su montaje, facilitando así su manejo.
- El mantenimiento se reduce a la conservación de los rodamientos y revisión del conjunto motor-actuador lineal, ambos sistemas son extremadamente simples lo que reduce considerablemente las labores de mantenimiento.
- En el supuesto que se averíe el conjunto motor-actuador lineal, responsable del movimiento del seguidor, el sistema puede continuar produciendo electricidad como si fuese un sistema de estructura fijo.
- La durabilidad de estos elementos debido al tratamiento de acabado (galvanización en caliente según UNE EN-ISO 1461) tanto de la totalidad de los elementos como del 100% de la tornillería aseguran un excelente comportamiento a la intemperie aún en ambientes agresivos.

El sistema de backtracking o retro seguimiento evita la proyección de sombras de una fila del seguidor sobre otra, calculando el ángulo óptimo de giro en cada momento para evitar este fenómeno.




Figura 20. Seguidor solar con backtracking o retro seguimiento.

Las investigaciones geotécnicas aún no se han realizado, por lo que la cimentación del seguidor se podrá realizar mediante perfiles hincados en acero directamente sobre el terreno, calculados en base a las pruebas realizadas en terreno, o bien mediante un primer perforado del terreno y una posterior introducción de los perfiles mencionados.

## 5.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT

La configuración de las instalaciones será acorde a lo descrito en la ITC-BT-40 y, en su caso, a los esquemas de su guía de aplicación (GUÍA-BT-40) que se ajusten al tipo de medida a utilizar.

### 5.2.1 INSTALACIÓN SOLAR EN BT

Definiremos instalación en Corriente Continua en Baja Tensión como todo el sistema que conecta desde la formación de los strings e interconexión de placas hasta la entrada al equipo inversor.

#### Conductor BT CC:

Para el dimensionamiento de los conductores se han aplicado los siguientes criterios:

- Corriente nominal: hasta 30 A
- Tensión máxima: 1.500 V
- Grado de protección: IP67
- Sistema de bloqueo: “snap-in”
- Rango de temperatura: -40°C hasta +90°C




Figura 21. Conector MC4 del cable solar.

### Conexión al inversor:

La línea de entrada al inversor dispondrá de un seccionador DC de apertura en carga para desacoplar el generador fotovoltaico del inversor.

El tendido se hará a lo largo de las estructuras solares, amarrados mediante abrazaderas resistentes a UV. Para la interconexión entre los tramos de seguidores, se canalizarán bajo zanja normalizada y protegidos mediante tubo PE.

Cada inversor recibirá 18/19 cables de string, que tendrán un seguidor del punto de máxima potencia por cada dos de ellos.

### 5.2.2 INSTALACIÓN DE GENERACIÓN EN BT

Definiremos instalación de Corriente Alterna de Baja Tensión de generación a todo el sistema que conecta desde los inversores hasta el cuadro de baja tensión del centro de transformación.

La conexión desde los inversores hasta el centro de transformación se realizará mediante conductor enterrado bajo tubo por unas zanjas de BT como las que se muestran a continuación a modo de ejemplo.




Figura 22. Representación tipos de zanjas BT.

Este sistema es trifásico a 800V y 50Hz.

### Dispositivo de maniobra y protección AC Inversor:

Se instalará un dispositivo de protección y maniobra a la entrada del centro de transformación en el lado de BT.

Sus principales características son:

- Tensión nominal: 800 V
- Intensidad nominal: 250 A
- Interruptor magnetotérmico
- Cerramiento metálico

El inversor dispondrá de las siguientes protecciones:

- Dispositivo de desconexión del lado CC
- Protección contra funcionamiento en isla
- Protección contra sobreintensidad de CA
- Protección contra polaridad inversa de CC
- Monitorización de fallos en strings de sistemas fotovoltaicos
- Protección contra sobretensiones de CC
- Protección contra sobretensiones de CA
- Detección de aislamiento de CC
- Unidad de monitorización de la intensidad residual

### 5.2.3 INSTALACIÓN DE SS.AA. EN BT

Los servicios auxiliares de la instalación de la planta se considerarán como instalación interior, observándose para ello lo dispuesto en RD842/2002, instrucciones técnicas complementarias y Normas particulares de la empresa Suministradora para la configuración de los puntos de medidas.

La instalación de intemperie se ejecutará soterrada. La entrada en cuadro de reparto se realizará con prensaestopas. Se instalará según instrucción ITC -BT-07 y se tratará como redes de distribución enterradas. Los cuadros de intemperie tendrán IP55.

La instalación en el interior de edificios se ejecutará bajo tubo rígido de PVC, o empotrado en obra, según prescripciones ITC-BT-19. En zonas húmedas/mojadas de interior se ejecutará en canalizaciones y cajas estancas IP54.

Se dotarán las instalaciones de protecciones de sobre/sub-tensiones, sobreintensidad, contactos directos e indirectos según RD842/2002 y normas UNE de aplicación.

En el interior de los Centros de Transformación se instalará un transformador de SSAA para abastecer los SS.AA. necesarios para la alimentación de los motores de los seguidores en caso necesario, así como los servicios generales:

- Potencia Nominal: 15 kVA
- Aislamiento: Encapsulado seco
- Tensión de cortocircuito: 3%
- Grupo de Conexión: Dyn11
- Tensión de primario: 3x800 V
- Tensión del secundario: 3x400+N V  $\pm 2,5\% \pm 2,5\%$

#### **C.G.B.T. Cuadro general de baja tensión:**

Se dispondrá de 2 CGBT en cada centro de transformación, ambos cuadros generales tendrán las protecciones individuales en alterna para los inversores string repartidos en la planta fotovoltaica, siendo estos de 250 A y 800 VAC, en el CGBT-1 dispondremos de transformador de SSAA con salidas 400 V trifásicos más neutro y una potencia de 15 kVA. En el CGBT-2 dispondremos de la UPS que servirá de respaldo a los circuitos esenciales de la planta, ambos cuadros de baja tensión protegerán y distribuirán la energía tanto a los servicios auxiliares como a los equipos eléctricos de la planta. Dichos cuadros generales llevarán la energía producida a los devanados de 800 VAC del transformador en baja, realizando así el transformador el cambio a media tensión 13,2 kV. Esa canalización de energía será protegida con un interruptor automático de 2500 A 800V AC para cada devanado.

La conexión entre el cuadro general de BT y las bornas del secundario del transformador de potencia se realiza mediante embarrado rígido de cobre con las siguientes características:

- Dimensiones 100 x 10 mm
- Doble barra
- Hasta 2480 A



Figura 23. Embarrado de cobre rígido.

Siempre se situarán fuera de la manipulación de personal no autorizado, o se impedirá su apertura por medios mecánicos.

En su interior se montará la aparamenta necesaria y suficiente para dotar del nivel de seguridad admisible a la instalación, cumpliendo ITC-BT-17, 22, 23 y 24.

De él partirán los circuitos principales de la instalación que alimentarán todos los receptores.

Los SSAA del CT alimentará y protegerán circuitos tales como:

- Ventilación forzada CT
- Servicios propios CT
- Alumbrado CT
- Comunicaciones
- Seguridad
- Reservas
- Estación meteorológica

### 5.3 LINEA DE EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA

Definiremos el circuito de interconexión en MT como el circuito eléctrico en Media Tensión desde la salida del primer Centro de Transformación hasta el punto de conexión. Por lo tanto, este circuito transporta toda la energía del parque en nivel de Media Tensión de 13,2 kV.

El circuito de media tensión partirá del primer centro de transformación de la planta, conectará con el segundo centro de transformación y continuará hasta el punto de conexión en la subestación.




Figura 24. Diagrama unifilar de la conexión a la subestación.



### 5.3.1 CONDUCTOR MT AC

La evacuación de la energía generada por la instalación fotovoltaica se realizará a través de una línea aérea en MT a 13,2 kV interconectando el centro de transformación con el punto de conexión.

#### **Conductor MT AC:**

La evacuación de la energía generada por la instalación fotovoltaica se realizará a través de una línea aérea en MT a 13,2 kV interconectando el centro de transformación con el punto de conexión.

#### **Punto de conexión en MT:**

El punto de conexión será una posición existente en el embarrado de 13,2 kV de la subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV) con código de identificador único 790376.

### 5.4 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

El centro de transformación considerado para el proyecto será del tipo en el que todos los equipos se instalan en el exterior. Existirá 2 CT que incluirá:

- Transformador de Potencia:
  - 1 ud x 5.500 kVA (0,8/13,2 kV).
- Celdas de Media Tensión con aislamiento SF6.
- Cuadro auxiliar de BT.
- UPS local.
- Cuadro de monitorización.
- Transformador para servicios auxiliares.
- Tipo PFU4.

Toda la instalación de los CT se realizará cumpliendo las indicaciones marcadas por el fabricante.

El fabricante del contenedor transformador deberá cumplir las normativas correspondientes. Además, tendrá a disposición el certificado de calidad y homologación correspondiente a la integración de los equipos dentro del centro.

### Transformador de potencia.

El transformador elevador de potencia es el equipo estático encargado de adaptar la energía eléctrica de salida de los equipos inversores a los niveles de tensión de la red a la que nos conectamos.

Constructivamente son dos devanados arrollados en un núcleo común teniendo como relación de espiras la relación de transformación. El encapsulado puede realizarse en el interior de cuba de aceite dieléctrico, encapsulado en siliconas u otras tecnologías de encapsulado en seco.

Sus características principales son:

- **Tensión primaria:** La tensión de conexión a la red. En el caso de la instalación que nos ocupa esta tensión es 3x13.200Vac.
- **Tensión secundaria:** La tensión de los equipos inversores. Será este valor de 3x800Vac.
- **Potencia nominal:** Es la potencia máxima normal de trabajo que puede transformar de un nivel de tensión a otro. Esta potencia será igual o ligeramente superior a la potencia nominal de los inversores.
- **Grupo de Conexión:** Es la forma en la que están dispuestas las conexiones del lado primario respecto al secundario y nos indica si se conecta neutro, así como la relación de desfase horario entre tensiones transformadas. En nuestro caso el transformador tiene doble secundario con conexión Dy11y11.

En el caso de que la técnica exija otro régimen de funcionamiento del neutro, se deberá justificar y documentar las prescripciones impuestas desde los reglamentos de aplicación, en especial REBT y RCE.

- **Pérdidas en vacío:** Es la potencia consumida por el transformador por el simple hecho de estar conectado a la red. Su valor es prácticamente constante en el rango de funcionamiento de potencias. Estas pérdidas son utilizadas por la máquina para magnetizar el núcleo y las pequeñas pérdidas de corrientes parásitas por el mismo.
- **Tensión de Cortocircuito:** Este valor está referido al % de la tensión de entrada que se debe aplicar al transformador para tener la corriente nominal en el secundario cortocircuitado. Por tal definición, es inmediato que este valor representa a la impedancia propia del transformador y es un parámetro que nos sirve para: Conocer el límite de la potencia transmitida en un cortocircuito y para cálculo de pérdidas en función del nivel de carga de la máquina.

Los transformadores de potencia empleados serán trifásicos de 5500 kVA, y de 0,8/13.2 kV encapsulado en aceite.

Sus principales características son:

Transformador de potencia.	
Potencia Nominal:	5500 kVA
Aislamiento:	Encapsulado en aceite.
Grupo de Conexión:	Dy11y11
Tensión de primario:	3x13.200V
Tensión del secundario:	3x800 V ± 2,5%

Tabla 17. Características principales del transformador de potencia.

## 5.5 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

### 5.5.1 PUESTA A TIERRA DE BT

Su objetivo es limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado.

Tanto la sección de continua como de la alterna estarán conectadas a una única tierra, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se realizará una instalación de puesta a tierra constituida por un cable aislado de cobre de 16 mm<sup>2</sup> y cable de cobre desnudo enterrado de 35 y 50 mm<sup>2</sup> de sección.

El cable desnudo, se enterrará a una profundidad no inferior a 0,5 m, para lo cual se aprovechará la red de zanjas diseñada para la conducción del cableado de BT o MT. Todos los inversores y estructuras se conectarán equipotencialmente quedando una tierra equipotencial.

Para la conexión de los dispositivos al circuito de puesta a tierra, se dispondrá de bornas o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta los esfuerzos dinámicos y térmicos que se producen en caso de cortocircuito.

	<b>PROYECTO FOTOVOLTAICO ISF ZIZUR 4,995 MWn</b>	Revisión: 01	
		Memoria Técnica	
		10/05/2023	

### 5.5.2 PUESTA A TIERRA DE MT

Definiremos el circuito de puesta a tierra de MT como el circuito eléctrico que protege a las personas y elementos de la instalación de Media Tensión (desde la salida del Centro de Transformación hasta el punto de conexión) de una posible falta que pueda producirse.

### 5.5.3 PROTECCIÓN MASAS A TIERRA

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados en la planta fotovoltaica se unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, estructuras, etc.



## 6 OBRA CIVIL

### 6.1 DESBROCE DEL TERRENO

Se prevé un desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar las zonas previstas para la instalación de seguidores: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm. Se hará una posterior nivelación para la instalación de los seguidores o estructura fija, quedando el terreno con una pendiente máxima de un 12%.

La ejecución de esta operación suele incluir los siguiente:

- Remoción de los materiales objeto de desbroce.
- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo, o eliminados en caso de no ser susceptibles de aprovechamiento y estar indicado en el proyecto.
- La tierra vegetal deberá ser siempre retirada de toda la superficie del parque, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el proyecto.

### 6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

#### 6.2.1.1 *Excavación del terreno*

Las excavaciones en el terreno dentro del recinto del parque deberán realizarse según las indicaciones del proyecto. En el proyecto de estudio se realizarán las excavaciones para la creación de los viales de acceso y de los drenajes, la excavación para acondicionar la zona de faenas y la excavación para las cimentaciones del centro de transformación.

#### 6.2.1.2 *Transporte de material al exterior del proyecto*

En lo referente al transporte de material, el material resultante de la excavación que no pueda ser aprovechado será transportado al vertedero autorizado más cercano a la ubicación del parque solar.

#### 6.2.1.3 *Caminos internos*

Son viales cuya función es la de conseguir un acceso para vehículos rodados a todos los centros de transformación instalados en la planta solar fotovoltaica.

Tendrán un ancho de calzada de 4 m. Para la ejecución del firme se retirará la capa de Nivel 0 del terreno, manto vegetal, con espesor entre 0,5 m y 1,0 m. Teniendo en cuenta que el desbroce inicial de la finca se retira una capa de 25 cm, la profundidad media de vaciado de terreno para formación del camino será de 50 cm.

	<b>PROYECTO FOTOVOLTAICO ISF ZIZUR 4,995 MWn</b>	Revisión: 01	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>VISADO</b>  COII    07/06/2023  <b>ANDALUCÍA ORIENTAL</b>  <b>EGR2300573</b> </div>
		Memoria Técnica	
		10/05/2023	

#### 6.2.1.4 Caminos de acceso

Siempre que sea posible, se emplearán los viales de acceso existentes acondicionándolos mediante un aporte de tierra o zahorra artificial.

Con respecto a los viales de acceso, se diseñan de tal forma que conecten las estaciones transformadoras, el acceso de la planta solar y el centro de transformación.

#### 6.2.1.5 Drenajes

Se realizará un sistema de drenaje de recogida de escorrentía de las zonas colindantes mediante la ejecución de cunetas de guarda junto a los trazados de los caminos. Estas cunetas, se realizarán tanto en los caminos perimetrales, como en los caminos interiores transversales y tendrán unas dimensiones de 0,9 m de ancho y 0,35 m de profundidad.

Se instalarán junto a todos los caminos en el lado que evite el paso de aguas a través de los caminos debido a las pendientes naturales del terreno, es decir en la cota superior del perfil transversal del terreno a lo largo del eje del camino.

La evacuación de las aguas pluviales se realizará canalizándola fuera de la parcela conduciéndolas a los cauces o vaguadas naturales, evitando de este modo la afección de la hidráulica de la zona.

Esta solución se podrá revisar en la fase de construcción con el estudio detallado de hidrología y topografía completo, el cual determinará las características específicas de los sistemas de drenaje de acuerdo con la normativa y en función de elementos no recogidos en los estudios previos.

#### 6.2.1.6 Ejecución de la zona de faenas

La zona de faenas es la destinada al emplazamiento de instalaciones provisionales o temporales, designadas a la ubicación de los edificios prefabricados donde se incluyen oficinas, aseos, vestuarios, comedores, garita de seguridad, zonas de acopio y almacenamiento, etc.

#### 6.2.1.7 Cimentación de las estaciones transformadoras

Este apartado incluye los trabajos de la realización de las cimentaciones de las estaciones transformadoras. Se prevé la ejecución de las plataformas como se indica en la siguiente imagen:




Figura 25. Ejemplo de cimentación de CT

### 6.3 CIMENTACIONES DE SEGUIDORES SOLARES O ESTRUCTURA FIJA

La cimentación para los seguidores solares quedará pendiente de la realización de un estudio geotécnico de la zona. Esta instalación preferente sería por el método de hincado.

### 6.4 ZANJAS PARA EL CABLEADO

Las canalizaciones eléctricas del proyecto serán, en su mayoría, subterráneas mediante la excavación de zanjas.

En el fondo de la zanja se ubicará el cable de cobre desnudo que forma parte de la red de tierras sobre una capa de arena de río con espesor mínimo de 5 cm, en esta capa, se tiende los circuitos de baja tensión o media tensión según corresponda siendo cubiertos con arena de río. A continuación, se colocan los cables de comunicación y se cubrirán de nuevo, con arena del río. Seguidamente, se coloca la

cinta de señalización a una distancia mínima de 25 centímetros del cableado y se cubrirá con tierra procedente de la excavación. Por último, se procede a la compactación de la zanja.

Las dimensiones de las zanjas variarán según el número de circuitos que incluyan. Estas secciones se recogen en el plano 13 del presente proyecto.

## 6.5 VALLADO PERIMETRAL

Se realizará un vallado perimetral del tipo cinegético.

Se dotará a dicha valla de una cancela de entrada con dimensiones adecuadas para el paso de personas y vehículos.




Figura 26. Ejemplo de vallado



## 7 SISTEMA DE CONTROL

Será el responsable de recoger toda la información de los equipos de la planta fotovoltaica, como:

- Centro de seccionamiento
- Centro de transformación
- Inversores
- Tracker
- Sistema BESS
- Estación meteorológica

El sistema de control se ubicará en el rack del edificio de control /seguridad.

### 7.1 SCADA

El objetivo de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) es supervisar y gestionar las instalaciones asegurando su óptimo rendimiento técnico y económico a través de un "SOFTWARE" plataforma de monitorización.




Figura 27. Conexión equipo SCADA.

## 7.2 COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el centro de transformación se hacen por medio de una RTU la cual es la encargada de la recogida de señales del propio centro de transformación y de los equipos que llegan a este, como pueden ser:

- Inversores.
- estaciones meteorológicas
- Celdas de MT
- Transformador BT/MT
- SSAA
- Señales digitales de las protecciones
- Captar señales digitales de las protecciones de Servicios auxiliares, celdas de MT,
- estado de dispositivos.

## 7.3 POWER PLANT CONTROL (PPC)

Se encarga de la gestión y regulación de la energía en la planta fotovoltaica, para ello coordina todos los inversores de la planta por medio de consignas para el buen funcionamiento de la misma según las necesidades de la compañía eléctrica.

Es el responsable de que la potencia entregada nunca supere la potencia concedida en el punto de conexión.

## 7.4 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (EMS)

El sistema EMS, es un sistema de herramientas asistido por ordenador para supervisar, controlar y optimizar el rendimiento de la generación y/o transmisión de la energía. Se complementa con el sistema SCADA, por lo que también se conoce en conjunto como SCADA/EMS. En este sentido, la terminología EMS excluye las funciones de monitoreo y control, pero más específicamente se refiere al conjunto de actividades de planificación de generación y transporte de energía. Los sistemas de gestión de energía EMS se pueden usar para controlar dispositivos como unidades de climatización y sistemas de iluminación en múltiples ubicaciones. También pueden proporcionar funciones de medición y monitoreo permitiendo a los administradores de instalaciones y edificios recopilar datos y conocimientos que les permitan tomar decisiones más informadas sobre las actividades de energía en sus sitios.

	<b>PROYECTO FOTOVOLTAICO ISF ZIZUR 4,995 MWn</b>	Revisión: 01	
		Memoria Técnica	
		10/05/2023	

## 7.5 SISTEMA DE SEGURIDAD POR CCTV

El objetivo de este sistema es salvaguardar los bienes de la planta, así como la seguridad de las personas, consta de dos protecciones una perimetral a lo largo de la valla de cerramiento y otra volumétrica en el interior de las casetas de inversores.

La alimentación se llevará a cabo desde el centro de transformación mediante cable de potencia, así mismo tendremos también la comunicación mediante una fibra óptica monomodo de 12 fibras, ambas discurren por una zanja perimetral bajo tubos independientes que irán a cada báculo donde estará ubicado el cuadro de control y comunicación de la cámara de seguridad, sea térmica o de imagen.

El sistema está conectado a una central receptora de alarma 24 horas, 365 días al año con el objetivo de atender cualquier incidente por intrusión. Se dispondrá de las cámaras necesarias para garantizar la seguridad del parque.

El sistema estará respaldado mediante una UPS en caso de pérdida de suministro eléctrico.



## 8 INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN

### 8.1 OBJETO DE LA INSTALACIÓN

El presente documento tiene por objeto definir las características de la Línea Aérea de Media Tensión de 13,2 kV que conectará la planta solar fotovoltaica “ISF ZIZUR 4,995 MWn” con una posición existente en el embarrado de 13,2 kV de la subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV).

La conexión de la instalación a la red de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en adelante (i-DE) se realizará en una posición existente en el embarrado de 13,2 kV de la subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)

### 8.2 SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN

El punto de conexión establecido será acorde con todos los requisitos indicados tanto en el RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, como en el RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

La línea aérea de media tensión se diseña de tal forma que su recorrido sea el mínimo y que afecte al menor número de terrenos posibles. Se inicia en el Centro de Transformación de la planta solar fotovoltaica “ISF ZIZUR 4,995 MWn” en coordenadas UTM huso 30T y elipsoide ETRS-89:

- X: 607556.4979 m
- Y: 4739213.0067 m

La línea aérea parte de la parcela 885 y atraviesa el Río Elorz. Continúa atravesando la línea de ferrocarril y la carretera A-15, antes de llegar al punto de conexión en la subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV), en las coordenadas:

- X: 607147.7783 m
- Y: 4738812.5492 m

La longitud de la línea de evacuación aérea es de 639 metros.

Las coordenadas de los vértices de la línea de evacuación son las que siguen:

Coordenadas ETRS89 HUSO 30		
Punto	Coordenada X	Coordenada Y
V1	607556.4979	4739213.0067
V2	607550.3462	4739183.8925
V3	607558.0902	4739112.6295

V4	607518.2207	4739017.8137
V5	607432.5758	4738942.7095
V6	607362.8669	4738936.1152
V7	607273.5041	4738885.896
V8	607198.7657	4738828.9081
V9	607147.7783	4738812.5492

*Tabla 18. Coordenadas Línea de evacuación*



*Figura 28. Situación de la línea de evacuación de la Planta Solar ISF ZIZUR.*

### 8.2.1 SITUACIONES ESPECIALES

Seguidamente se exponen las situaciones en las que la instalación que se proyecta se encuentra en la zona de afección de algún organismo o empresa de servicio:

Cruzamientos, coordenadas UTM ETRS89 30T:

- Cruzamiento 1 y 2, con río, línea de ferrocarril y camino sin firme:
  - Apoyo 1:
    - X: 607558.0902 m
    - Y: 4739112.6295 m
  - Apoyo 2:
    - X: 607518.2207 m
    - Y: 4739017.8137 m
  - Apoyo 3:
    - X: 607447.4819 m
    - Y: 4738955.7810 m

CRUZAMIENTOS 1 Y 2  
CON CANAL O ARROYO, LÍNEA DE FERROCARRIL Y CAMINO SIN FIRME




Figura 29. Cruzamiento 1 y 2

- Cruzamiento 3, con línea aérea de AT, carretera nacional y camino de incorporación:
  - Apoyo 9:
    - X: 607397.7213 m
    - Y: 4738939.4123 m
  - Apoyo 10:
    - X: 607289.2465 m
    - Y: 4738901.6384 m
  - Apoyo 11:
    - X: 607215.6472 m
    - Y: 4738828.9081 m

CRUZAMIENTO 3:  
CON LÍNEA AÉREA AT, CARRETERA NACIONAL Y CAMINO DE INCORPORACIÓN




Figura 30. Cruzamiento 3

### 8.3 DISEÑO DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN

#### **Características de los materiales:**

Los materiales para instalar en la línea proyectada se encuentran recogidos en las Normas Internas (NI) de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. que se detallan del Capítulo III de la MT 2.03.20.

Siendo las principales características:

CARACTERÍSTICAS	TENSIÓN	UNIDAD
Tensión nominal	12/20	kV
Tensión más elevada	24	kV
Tensión nominal soportada a impulsos tipo rayo	125	kV
Tensión nominal soportada de corta duración a frecuencia industrial	50	kV

*Tabla 19. Principales características de tensión de los materiales.*

TIPO CONSTRUCTIVO	TENSIÓN NOMINAL [kV]	SECCIÓN DEL CONDUCTOR [mm <sup>2</sup> ]	SECCIÓN DE LA PANTALLA [mm <sup>2</sup> ]
LA-110	12/20	240	-

*Tabla 20. Tipo constructivo, sección del conductor y de la pantalla.*

## 9 FASE DE DESMANTELAMIENTO.

Se llevará a cabo las siguientes fases de desmantelamiento:

1. Desconexión de la red subterránea de media tensión: Se realizará a nivel de los centros de transformación y seccionamiento la desconexión del anillo de interconexión entre estos.
2. Desmontaje de los módulos: desconexión de módulos y acopio de los mismo para posterior entrega a gestor autorizado.
3. Desmontaje de estructura: desmontaje de estructura y acopio de los mismo para posterior entrega a gestor autorizado.
4. Extracción de micropilotes de cimentación: mediante medios manuales o mecánicos para posterior transporte a vertedero.
5. Apertura de zanjas y retirada de red eléctrica subterránea: acopio de los mismo para su posterior entrega a gestor autorizado.
6. Centro de transformación y seccionamiento: monobloques prefabricados, para su implantación y desmantelamiento se recurrirá al gestor autorizado.
7. Casetas para inversores: después de desconexión de maquinaria, así como la retirada de inversores, cuadros y demás equipos, se procede a la demolición de las casetas y transporte de escombros a vertedero.
8. Plan de restitución de suelo agrícola: el objetivo de este plan es restituir el suelo agrícola de la parcela, devolver al suelo las características iniciales o las más similares posibles para su posterior uso como terreno de cultivo, debido a que no se alcanzan profundidades superiores a un metro, el tratamiento suele hacerse exclusivamente sobre las capas más superficiales.



	<b>PROYECTO FOTOVOLTAICO ISF ZIZUR 4,995 MWn</b>	Revisión: 01	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <b>VISADO</b>  COII    07/06/2023  ANDALUCÍA  ORIENTAL  <b>EGR2300573</b> </div>
		Memoria Técnica	
		10/05/2023	

## 10 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

A continuación, se detalla la planificación del proyecto:



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart																							
					<small>Semestre 1, 2023</small> <small>D E F M A M J</small>	<small>Semestre 2, 2023</small> <small>J A S O N D</small>	<small>Semestre 1, 2024</small> <small>E F M A M J</small>	<small>Semestre 2, 2024</small> <small>J A S O N D</small>	<small>Semestre 1, 2025</small> <small>E F M A M J</small>	<small>Semestre 2, 2025</small> <small>J A S O N D</small>	<small>Semestre 1, 2026</small> <small>E F M A M J</small>	<small>Semestre 2, 2026</small> <small>J A S O N D</small>	<small>Semestre 1, 2027</small> <small>E F M A M J</small>	<small>Semestre 2, 2027</small> <small>J A S O N D</small>	<small>Semestre 1, 2028</small> <small>E F M A M J</small>	<small>Semestre 2, 2028</small> <small>J A S O N D</small>	<small>Semestre 1, 2029</small> <small>E F M A M J</small>	<small>Semestre 2, 2029</small> <small>J A S O N D</small>	<small>Semestre 1, 2030</small> <small>E F M A M J</small>	<small>Semestre 2, 2030</small> <small>J A S O N D</small>	<small>Semestre 1, 2031</small> <small>E F M A M J</small>	<small>Semestre 2, 2031</small> <small>J A S O N D</small>	<small>Semestre 1, 2032</small> <small>E F M A M J</small>	<small>Semestre 2, 2032</small> <small>J A S O N D</small>				
1	Concesión del punto de conexión	132 días	jue 12/01/23	vie 14/07/23	<b>Concesión del punto de conexión</b>																							
2	Solicitud AAP	5 días	jue 15/06/23	mié 21/06/23	▶ <b>Solicitud AAP</b>																							
3	Solicitud AAC	5 días	jue 15/06/23	mié 21/06/23	▶ <b>Solicitud AAC</b>																							
4	Trámite Ambiental	5 días	jue 15/06/23	mié 21/06/23	▶ <b>Trámite Ambiental</b>																							
5	Admisión a trámite	13 días	jue 22/06/23	lun 10/07/23	▶ <b>Admisión a trámite</b>																							
6	Evaluación del proyecto básico y separatas	88 días	mar 11/07/23	jue 09/11/23	<b>Evaluación del proyecto básico y separatas</b>																							
7	Información pública	55 días	vie 10/11/23	jue 25/01/24	<b>Información pública</b>																							
8	Alegaciones	22 días	vie 26/01/24	lun 26/02/24	<b>Alegaciones</b>																							
9	Resolución AAP	22 días	mar 27/02/24	mié 27/03/24	<b>Resolución AAP</b>																							
10	Evaluación y resolución AUT. ADMIN. CONSTRUCCION	77 días	jue 28/03/24	vie 12/07/24	<b>Evaluación y resolución AUT. ADMIN. CONSTRUCCION</b>																							
11	Permisos Secundarios	132 días	mar 27/02/24	mié 28/08/24	<b>Permisos Secundarios</b>																							
12	LICENCIA DE OBRAS	44 días	lun 15/07/24	jue 12/09/24	<b>LICENCIA DE OBRAS</b>																							
13	<b>Fase Constructiva</b>	91 días	vie 17/01/25	vie 23/05/25	<b>Fase Constructiva</b>																							
14	Obra civil	44 días	vie 17/01/25	mié 19/03/25	<b>Obra civil</b>																							
15	Obra mecánica	44 días	mar 28/01/25	vie 28/03/25	<b>Obra mecánica</b>																							
16	Obra Electrica	44 días	jue 06/02/25	mar 08/04/25	<b>Obra Electrica</b>																							
17	Puesta en Marcha	22 días	mié 09/04/25	jue 08/05/25	<b>Puesta en Marcha</b>																							
18	Entrada en operación comercial	11 días	vie 09/05/25	vie 23/05/25	<b>Entrada en operación comercial</b>																							

Proyecto: ISF Zizur Fecha: jue 01/06/23	Tarea:  Resumen del proyecto División:  Tarea inactiva Hito:  Hito inactivo Resumen:  Resumen inactivo	Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual	solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo	Fecha límite Progreso Progreso manual
--	---	--	---	---

## 11 CONCLUSIONES

Durante la elaboración del presente proyecto, se ha elegido la solución que se cree óptima tanto técnica como económicamente tras comparar diferentes soluciones existentes en el mercado antes de su elaboración.

En fase de diseño, se ha tenido en cuenta los elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo el proyecto minimizando riesgos para los trabajadores que se encargarán de llevar a término este proyecto, cumpliendo con la normativa especificada.

Tras el estudio realizado para el diseño y dimensionamiento de la planta solar fotovoltaica de ISF ZIZUR se considera que en la presente memoria y los siguientes documentos que la acompañan, se aporta la información suficiente y necesaria y que da una idea clara y justificada, para llevar a término el objetivo de lograr el visto bueno de la administración y poder tramitar el expediente de autorización que se pretende.

No obstante, quedamos a disposición del organismo correspondiente para aclarar o ampliar cualquier aspecto que se considere oportuno.

*Enrique Díaz Hinojosa*

*Ingeniero Industrial*

*Colegiado Nº1014 por el COII de Andalucía Oriental.*




## ANEXO. I: RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS (RBA)

- PARCELAS AFECTADAS POR LA IMPLANTACIÓN DEL PARQUE FOTOVOLTAICO**

Referencias catastrales de las parcelas afectadas por el proyecto:

Polígono	Parcela	Termino Municipal	Provincia	Referencia catastral
2	1489	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277365RO
2	884	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277336US
2	885	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277337ID



*Imagen: Ubicación de las parcelas afectadas por el proyecto.*

A continuación, se presenta la tabla de coordenadas del vallado perimetral de la planta:

Vértices	UTM X	UTM Y
A	607553.309	4739169.2177
B	607469.299	4739309.4487
C	607206.4731	4739208.6254
D	607158.9856	4739290.3289
E	607302.7302	4739332.8161
F	607483.7558	4739466.8988

G	607597.5819	4739522.5221
H	607746.378	4739291.2545

• **PARCELAS AFECTADAS POR LA IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN**

Parcelas con afección de implantación de la línea de evacuación de la energía:

Polígono	Parcela	Termino Municipal	Provincia	Referencia catastral
2	885	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277337ID
2	883	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277335YA
2	879	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277331WU
2	878	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277330QY
2	877	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277329EI
2	874	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277326MT
2	869	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277324ZE
2	864	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277323BW
2	475	Zizur Mayor	Navarra	310000000002384484EA
2	1175	Zizur Mayor	Navarra	310000000002277361MT




Figura 31. Parcelas afectadas por la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica ISF ZIZUR

La RBA incluye la superficie de las parcelas de:

- Planta Fotovoltaica
- Subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)
- Parcelas atravesadas por la línea de evacuación



	<b>PROYECTO FOTOVOLTAICO</b> <b>ISF ZIZUR</b> <b>4,995 MWn</b>	Revisión: 01	<b>VISADO</b> <b>COII</b>  <b>07/06/2023</b> <b>ANDALUCÍA</b> <b>ORIENTAL</b> <b>EGR2300573</b>
		Memoria Técnica	
		10/05/2023	

**ANEXO II: PERMISO DE ACCESO Y CONEXIÓN**



El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento a la fecha y hora del visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coliaor: e-visado.net/validar.aspx Código: ttr0s43b372202376131737

## PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE ACCESO Y CONEXIÓN

**Solicitante:** FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL (CIF: B90417056)  
**Instalación:** ISF ZIZUR  
**Localización:** Zizur Mayor (Navarra)  
**CUPS:** ES0021000042557708XT  
**Capacidad de acceso Solicitada:** 4.995 kW  
**Capacidad de acceso Propuesta:** 4.995 kW  
**Potencias:** 5.951 kW en paneles FV / 4.995 kW en inversores  
Potencia Instalada: 4.995 kW  
**Fecha informe:** 20/10/2022  
**Referencia:** EXP-31-9041718508

### 1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD Y ANTECEDENTES

Se ha recibido solicitud de permisos de acceso y conexión para 4.995 kW de una planta de generación Fotovoltaica de 4.995 kW instalados, en el término municipal de Zizur Mayor (Navarra), con punto de conexión solicitado por el cliente en nudo con código de identificador único D131099361, a la tensión de 13,2 kV.

Las coordenadas del centro geométrico de la poligonal que circunscribe la planta generadora, a efectos de lo dispuesto en disposición adicional decimocuarta y en el anexo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre son las siguientes: [ 806535,8538747357; 4737086,004022487] en el sistema ETRS 89 (HUSO 30).

### 2. SOLUCIÓN Y PUNTO DE CONEXIÓN

La conexión de la instalación a la red de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en adelante (I-DE) se realizará en:

- Una posición existente en el embarrado de 13,2 kV de la subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV) con código de identificador único 790376 y coordenadas en el sistema ETRS 89 (HUSO 30): [807147,7783555974; 4738812,549231812]

El punto de conexión será compartido con el expediente 9041859991 - FV ZIZUR MAYOR.

El punto de conexión tiene afección sobre el nudo de transporte ORCOYEN (220 kV).

### 3. DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR

Para la conexión de la planta es necesario realizar en la red de distribución una serie de trabajos, según se describe a continuación:



### 3.1 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en servicio

Se refiere a los trabajos de ampliación, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en servicio que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. Estos trabajos serán a cargo del Solicitante, y tendrán que ser realizados por i-DE por razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, quedando propiedad de i-DE.

- En la subestación STR ZIZUR MAYOR (13,2 kV) existe una posición de reserva no comprometida en el embarrado de 13,2 kV por lo que esta posición está disponible. Por ello no es necesario construir posición de línea para la conexión del presente expediente; aunque sí sea necesaria la adaptación y equipamiento de aparamenta de la posición, estando el límite de propiedad en las bornas de salida de la posición de conexión, que quedan en propiedad de i-DE.
- Canalización dentro de la subestación para la nueva línea de cliente.
- Modificaciones y ajustes necesarios en los elementos de la STR ZIZUR MAYOR (13,2 kV) para adecuar los sistemas (protecciones, telecontrol, medida, etc....) al nuevo esquema de explotación.

**La repercusión de los costes será proporcional al número de solicitudes. Si no se sustentara el expediente 9041659991 - FV ZIZUR MAYOR que compartirá punto de conexión, la repercusión de costes será del 100% sobre el expediente que nos ocupa.**

El generador ha de tener en cuenta que es posible la admisión en red de la potencia propuesta (4.995 kW) siempre y cuando asuma que, ante un escenario de N-1 o fallo de la STR a la que se conecta de forma habitual o su socorro, i-DE podría solicitar su desconexión de la red en caso de que se registraran tensiones o saturaciones fuera de los límites reglamentarios, renunciando el solicitante a reclamar los daños y perjuicios que esta medida le pudiese ocasionar, debiendo incluirse en el contrato de conexión.

Las condiciones de conexión establecidas determinan los condicionados de la necesidad de las actividades de mantenimiento de la posición de 13,2 kV, que serán definidas y planificadas por i-DE. Debiendo asumir el solicitante las indisponibilidades de tal actividad.

Si las nuevas actuaciones requiriesen la ampliación de la subestación, embarrados o modificaciones/sustitución de los elementos en servicio existentes (interruptores, aparamenta, embarrados, otros apoyos, etc), las actuaciones necesarias serán realizadas por i-DE a cargo del Solicitante.

Si fuera necesaria la adquisición de terrenos, éstos deberán ser obtenidos por el Solicitante.

### 3.2 Trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación hasta el punto de conexión con la red de distribución

N/A

### 3.3 Trabajos a desarrollar por el Solicitante para la conexión de las nuevas instalaciones que debe ceder previamente a su puesta en marcha

N/A

### 3.4 Trabajos a desarrollar por el Solicitante para la conexión de las nuevas instalaciones que quedan de su propiedad

- Línea de 13,2 kV desde el punto de conexión hasta la instalación del cliente que quedará de propiedad particular, siendo propiedad del cliente a partir de los terminales del cable subterráneo derivado de la posición de la subestación, incluyendo dichos terminales.
  - Tendido, terminales y conexión de la línea particular de evacuación en la nueva celda de la subestación. Para la realización de estos trabajos, el cliente debe contratar a un contratista homologado por i-DE para trabajar en el interior de la subestación.
  - El tramo de línea que discorra por el interior del recinto de la subestación debe ser del tipo AS
- Todas estas instalaciones serán realizadas y legalizadas por el Solicitante.
- Todos los apoyos en los que exista riesgo de electrocución de aves deben disponer de dispositivos para protección de la avifauna.

#### 4. AFECCIONES CON LA RED EXISTENTE

Para cualquier línea eléctrica propiedad de i-DE que sobrevuele la parcela objeto de la actuación, será necesario respetar las distancias de servidumbre y cumplir las distancias de seguridad reglamentarias, según lo establecido en el artículo 162 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, dejando una franja libre de seguridad a ambos lados de la línea, pudiéndose optar también al desvío de la misma por fuera de la parcela o el soterramiento por viales públicos. Asimismo, en el primero de los casos, será necesario dotar de acceso desde el exterior a dicha franja y a los apoyos situados sobre la misma para la realización de su mantenimiento preventivo o correctivo cuando éste sea preciso.

##### 4.1 Afecciones con la red de MT

No se identifican afecciones.

##### 4.2 Afecciones con la red de AT y MAT

No se identifican afecciones.

#### 5. CONVENIOS Y PLANES AFECTADOS

N/A

#### 6. CONDICIONANTES DEL SUMINISTRO

El generador ha de tener en cuenta que es posible la admisión en red de la potencia propuesta (4.995 kW) siempre y cuando asuma que, ante un escenario de N-1 o fallo de la STR a la que se conecta de forma habitual o su socorro, i-DE podría solicitar su desconexión de la red en caso de que se registraran tensiones o saturaciones fuera de los límites reglamentarios, renunciando el solicitante a reclamar los daños y perjuicios que esta medida le pudiese ocasionar, debiendo incluirse en el contrato de conexión.

Las condiciones de conexión establecidas determinan los condicionados de la necesidad de las actividades de mantenimiento de la posición de 13,2 kV, que serán definidas y planificadas por i-DE. Debiendo asumir el solicitante las indisponibilidades de tal actividad.

### 6.1 Otros condicionantes

N/A

### 6.2 Otras instalaciones con accesos concedidos en el mismo nudo o posición

Según recoge el Artículo 12, punto 2 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, la propuesta previa deberá acompañarse de la información sobre otras instalaciones de generación de electricidad con accesos concedidos en el mismo nudo o posición, cuando el acuerdo previo con los titulares de dichas instalaciones para el uso compartido de instalaciones de evacuación pueda condicionar que el acceso a la red se haga efectivo.

Se dispone de información sobre otras solicitudes (próxima al emplazamiento de la instalación objeto de esta solicitud).

Con lo cual para optimizar el uso de la STR Zizur Mayor y facilitar la conexión de los solicitantes, el punto de conexión para las siguientes solicitudes será la posición compartida de 13,2 kV en la STR Zizur Mayor TF2 con las siguientes instalaciones:

- FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW

- ISF ZIZUR 4,995 MW

El reparto de costes será proporcional al número de solicitudes teniendo en cuenta que en caso de que una de ellas no se sustancie, el otro deberá asumir la totalidad de los costes definidos.

### 6.3 Resarcimiento

N/A

### 6.4 Refuerzos no repercutibles en la RdD

N/A

### 6.5 Refuerzos no repercutibles en la red de Transporte

N/A

## 7. REQUISITOS TÉCNICOS

Respecto a la ejecución de instalaciones, todas se realizarán, de acuerdo con la normativa vigente y acordes con los manuales técnicos de I-DE, por lo que antes de ejecutar cualquier instalación, el proyecto de éstas deberá ser supervisado y aprobado por los Servicios Técnicos de I-DE.

Si por necesidades de mantenimiento del servicio eléctrico fueran necesarios otros trabajos en instalaciones de I-DE para poder efectuar cualquiera de las modificaciones que se han indicado, éstos serán realizados por I-DE a cargo del peticionario.

Si para efectuar trabajos en sus instalaciones particulares o bien por razones de seguridad, se precisara en algún momento la desconexión o suspensión de servicio eléctrico desde las instalaciones de distribución, contactarán igualmente con nuestros servicios técnicos.

Todas las líneas subterráneas de Media Tensión que se integren en la red de distribución contarán con cable de sección mínima 3x240 mm<sup>2</sup> Al.

I-DE no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de los retrasos que pudieran acontecer por causas ajenas, permisos o inviabilidad de ejecución, ante lo que el peticionario podrá solicitar la concesión de un punto de conexión alternativo.

### 7.1 Códigos de red europeos

La instalación deberá cumplir con los Códigos de Red de Conexión de generadores (Reglamento (UE) 2016/631) y lo dispuesto tanto en el Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas (en adelante, Real Decreto 647/2020), como en la Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión. Para aclarar el cumplimiento de esta normativa, los Gestores de la Red de Transporte y Distribución han publicado la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los módulos de generación de electricidad (NTS), en virtud de la cual los titulares de los Módulos de Generación de Electricidad (MGE) conectados a la red de distribución puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos que le son de aplicación y, por tanto, puedan solicitar la Notificación Operacional Definitiva (Anexo IV.C del Real Decreto 647/2020) para la puesta en servicio de la instalación. Para más información acerca de esta normativa y su aplicación pueden consultar <https://www.i-de.es/distribucion-electrica/legislacion-electricidad/codigos-de-red>.

Asimismo, le comunicamos que a efectos de Códigos de Red (Real Decreto 647/2020, de 7 de julio) la significatividad de sus módulos de generación de electricidad es B.

### 7.2 Potencia de cortocircuito

Las potencias de cortocircuito en punto de interconexión a la red de distribución son:

	Trifásica (MVA)	Monofásica (MVA)
Mínima habitual:	227,37	39,26
Máxima de Diseño:	365,81	42,59

Las instalaciones de conexión a la red de i-DE deben diseñarse de acuerdo con las potencias máximas de cortocircuito indicadas. Los equipos eléctricos deben estar diseñados para soportar las potencias de diseño indicadas.

### 7.3 Protecciones

Las protecciones se adecuarán a la normativa de i-DE, resaltando especialmente que la instalación particular debe estar dotada de protecciones voltimétricas en el lado de alta del transformador.

#### 7.4 Tratamiento del Neutro

Por requisitos de gestión del sistema en los casos que el transformador de acoplamiento a la red en la instalación del particular tuviera el devanado de alta en estrella su neutro será con aislamiento pleno y accesible.

En instalación de generación nunca se aportará corriente de neutro ante faltas a tierra en la red a la que se encuentra conectado. Para ello, el devanado de alta de los transformadores de acoplamiento a la red de los módulos de generación será preferentemente en triángulo o estrella sin conexión del neutro a tierra.

En el caso de subestaciones con conexión en entrada-salida de línea el devanado de alta del transformador de acoplamiento a red será en estrella con neutro accesible y su puesta a tierra será decisión de i-DE.

#### 7.5 Telecontrol, Telemidida y Teledisparos

Según la legislación vigente, todas instalaciones de generación conectadas a niveles de tensión superiores a 1 KV, que no estén acogidas al Real Decreto 1899/2011, de 8 de diciembre de 2011, deben estar dotadas de un sistema de teledesconexión. Dicho sistema se describe en el MT 3.53.01, e integra Telecontrol y Telemidida.

##### 7.5.1 Telemidida

Es necesario el envío de las medidas de potencia activa, potencia reactiva y tensión al centro de control de distribución. Se debe disponer asimismo de la indicación del estado del interruptor de conexión.

Este sistema es independiente del previsto por el Real Decreto 413/2014, de 8 de junio, que obliga a todas las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con potencia instalada mayor de 1 MW, o inferior o igual a 1 MW pero que formen parte de una agrupación del mismo subgrupo del artículo 2 cuya suma total de potencias instaladas sea mayor de 1 MW, a enviar telemidas al operador del sistema, en tiempo real.

##### 7.5.2 Telecontrol

Es necesario disponer de telemando sobre el equipo de conexión de la instalación a la red de i-DE.

##### 7.5.3 Tiempo de desconexión

La instalación de generación tiene la responsabilidad de estar dotada de los medios necesarios para admitir un reenganche sin ningún tipo de condición del interruptor de cabecera de i-DE, el tiempo mínimo que esté establecido.

##### 7.5.4 Protección anti-isla y teledisparo

El diseño de la instalación no debe posibilitar su funcionamiento en isla, manteniendo tensión en la red de distribución.

En aquellos casos en que sea de aplicación el Real Decreto 413/2014, de 8 de junio, el generador debe disponer de un sistema de teledisparo, u otro medio de los previstos en la normativa de i-DE (MT 3.53.01).

que desconecte la instalación generadora ante incidencias y situaciones de red bajo perturbación, en las cuales la presencia del generador no garantice la seguridad y calidad de servicio en la red de distribución de I-DE, evitando el funcionamiento del generador en isla sobre la red de distribución, en aplicación de la legislación vigente.

### 7.6 Ubicación de la medida y Coeficiente de pérdidas

Con carácter general, la ubicación de los equipos de medida debe coincidir con el punto frontera (límite de propiedad de lado de las instalaciones del cliente).

En caso de que el punto frontera se encuentre dentro de instalaciones de i-DE o cuando existan otras causas justificadas, previo acuerdo de los participantes en una medida y autorización del encargado de la lectura, se podrá establecer otro punto de medida principal cuya ubicación difiera del punto frontera. En estos casos:

- Se debe garantizar el acceso físico permanente al encargado de la lectura para la realización en condiciones adecuadas de trabajos de lectura, comprobación, verificación o inspección.
- Se calculará el correspondiente coeficiente de pérdidas a aplicar. El productor debe proporcionar los datos necesarios para su cálculo.

### 7.7 Normativa Aplicable

La conexión del productor y sus instalaciones eléctricas se ajustarán al esquema definido por las condiciones técnicas establecidas y se ejecutarán de acuerdo con la normativa vigente y la normativa de i-DE sobre condiciones técnicas para la instalación de productores, instalaciones fotovoltaicas y criterios de conexión a la Red. Antes de ejecutar cualquier instalación, el proyecto de la misma debe ser supervisado y aprobado por los Servicios Técnicos de i-DE.

### 7.8 Limitaciones a la generación y perturbaciones

No se admiten perturbaciones armónicas o de régimen transitorio que violen los límites establecidos explícitamente en la reglamentación vigente o, en su defecto, las marcadas como admisibles en las normas de compatibilidad electromagnética UNE e IEC.

La capacidad de acceso otorgada no debe entenderse como capacidad de producción garantizada, pudiendo ser necesario aplicar restricciones de evacuación -mayores de las previstas en su caso- derivadas de las situaciones de operación en tiempo real, incluyendo la indisponibilidad efectiva de los elementos de red, necesidades de mantenimiento y de la evolución del conjunto del sistema.

La viabilidad de conexión se ha establecido para la capacidad de acceso de generación concedida, entendida como la potencia activa máxima que se puede inyectar a la red. Es obligación del Solicitante mantener un factor de potencia unidad en el punto de conexión a la red si así se lo requiere i-DE, y la generación de potencia reactiva de cualquier signo queda siempre supeditada a las consignas que pueda emanar i-DE para el control de tensión.

El seguimiento de factor de potencia unidad es crítico especialmente si la línea de conexión del generador se realiza con cable subterráneo, debido a la elevada capacidad shunt que tienen estas líneas.

Las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

La evacuación de la generación de la instalación Fotovoltaica ISF ZIZUR se realiza a través de un transformador 66/13,2 kV existente en la subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV). Ante la avería del transformador se requeriría la desconexión inmediata de la planta de generación durante todo el tiempo que duren los trabajos de reparación o sustitución del transformador, que podrían prolongarse, por las especiales características del mismo, durante un periodo considerable de tiempo (semanas o incluso meses). En todo caso, de darse este supuesto, i-DE tratará de reducir al máximo posible el tiempo de resolución.

FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL deberá aceptar el riesgo derivado de esta solución técnica, es decir, la imposibilidad de evacuación en el supuesto de la indisponibilidad del transformador 66/13,2 kV de la STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV) renunciando a reclamar los daños y perjuicios que le pudiese ocasionar, debiendo incluirse en el contrato de conexión.

## 8. CONTINUACION DEL PROCESO DE CONEXIÓN Y OBSERVACIONES

Para continuar con la tramitación de su solicitud, deberán remitir el documento de conformidad y aceptación debidamente firmado por la misma vía que realizó su solicitud o acceder a nuestro canal GEA de gestiones de solicitud de acceso y conexión, habilitado para tal efecto [www.i-de.es/geafr](http://www.i-de.es/geafr), incorporándolo al expediente.

## 9. MODIFICACIONES

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.1.e) de la Circular 1/2021, de 20 de enero, en el caso de que se produzca la entrada de nuevos solicitantes y puedan establecerse soluciones conjuntas de conexión más eficientes, las presentes condiciones técnicas podrán ser modificadas en el plazo de seis meses desde la emisión de los permisos de acceso.

## 10. PLANOS

### 10.1 Plano de situación




**10.2 Desarrollo eléctrico – Cartográfico**





**10.3 Desarrollo eléctrico – Esquemático**



	<b>PROYECTO FOTOVOLTAICO ISF ZIZUR 4,995 MWn</b>	Revisión: 01	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <b>VISADO</b>  COII    07/06/2023  ANDALUCÍA  ORIENTAL  <b>EGR2300573</b> </div>
		Memoria Técnica	
		10/05/2023	

### ANEXO III: ESTUDIO DE GENERACIÓN



El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento a la fecha y hora del visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coliaor: e-visado.net/validar.aspx Código: ttr0s43b372202376131737

# PVsyst - Informe de simulación

## Sistema conectado a la red

---

Proyecto: ISF\_ZIZUR-5MW

Variante: Nueva variante de simulación

Sistema de rastreo, con retroceso

Potencia del sistema: 5985 kWp

Echavacoiz - Spain

**Author**

NEGRATIN GLOBAL SERVICES, SL (Spain)

**PVsyst V7.3.4**

VC0, Fecha de simulación:  
30/05/23 17:16  
con v7.3.4

**Proyecto: ISF\_ZIZUR-5MW**

Variante: Nueva variante de simulación

NEGRATIN GLOBAL SERVICES, SL (Spain)

**Resumen del proyecto**

Sitio geográfico	Situación	Configuración del proyecto
<b>Echavacoiz</b>	Latitud 42.80 °N	Albedo 0.20
España	Longitud -1.69 °W	
	Altitud 402 m	
	Zona horaria UTC+1	
<b>Datos meteo</b>		
Echavacoiz		
PVGIS api TMY		

**Resumen del sistema**

Sistema conectado a la red	Sistema de rastreo, con retroceso	Sombreados cercanos
<b>Orientación campo FV</b>	<b>Algoritmo de rastreo</b>	Según las cadenas
<b>Orientación</b>	Cálculo astronómico	Efecto eléctrico 80 %
Plano de rastreo, eje horizontal N-S	Retroceso activado	Sombreado difuso Automático
Azimut del eje 0 °		
<b>Información del sistema</b>		
<b>Generador FV</b>	<b>Inversores</b>	
Núm. de módulos 9000 unidades	Núm. de unidades 18 unidades	
Pnom total 5985 kWp	Pnom total 5400 kVA	
	Límite de potencia de red 4990 kWca	
	Proporción de red lim. Pnom 1.199	
<b>Necesidades del usuario</b>		
Carga ilimitada (red)		

**Resumen de resultados**

Energía producida 9773139 kWh/año	Producción específica 1633 kWh/kWp/año	Proporción rend. PR 86.96 %
Energía aparente 9773139 kVAh/año		

**Tabla de contenido**

Resumen de proyectos y resultados	2
Parámetros generales, Características del generador FV, Pérdidas del sistema.	3
Definición del horizonte	6
Definición del sombreado cercano - Diagrama de iso-sombreados	7
Resultados principales	8
Diagrama de pérdida	9
Gráficos predefinidos	10
Diagrama unifilar	11

**PVsyst V7.3.4**

VCO, Fecha de simulación:  
30/05/23 17:16  
con v7.3.4

**Proyecto: ISF\_ZIZUR-5MW**

Variante: Nueva variante de simulación

NEGRATIN GLOBAL SERVICES, SL (Spain)

**Parámetros generales****Sistema conectado a la red****Orientación campo FV****Orientación**

Plano de rastreo, eje horizontal N-S  
Azimut del eje 0 °

**Sistema de rastreo, con retroceso****Algoritmo de rastreo**

Cálculo astronómico  
Retroceso activado

**Conjunto de retroceso**

Núm. de rastreadores 150 unidades

**Tamaños**

Espaciado de rastreador 9.50 m  
Ancho de colector 4.78 m  
Proporc. cob. suelo (GCR) 50.3 %  
Phi mín/máx. -/+ 55.0 °

**Estrategia de retroceso**

Límites de phi para BT -/+ 79.9 °  
Paso de retroceso 9.50 m  
Ancho de retroceso 4.78 m

**Modelos usados**

Transposición Perez  
Difuso Importado  
Circunsolar separado

**Horizonte**

Altura promedio 4.0 °

**Sombreados cercanos**

Según las cadenas  
Efecto eléctrico 80 %  
Sombreado difuso Automático

**Necesidades del usuario**

Carga ilimitada (red)

**Sistema bifacial**

Modelo Cálculo 2D  
rastreadores ilimitados

**Geometría del modelo bifacial**

Espaciado de rastreador 9.50 m  
Ancho de rastreador 4.78 m  
GCR 50.3 %  
Altura del eje sobre el suelo 2.40 m

**Definiciones del modelo bifacial**

Promedio de albedo de tierra 0.16  
Factor de bifacialidad 70 %  
Fact. sombreado trasero 5.0 %  
Fact. desajuste trasero 10.0 %  
Fracción transparente de cobertizo 0.0 %

**Valores mensuales de albedo de tierra**

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
0.19	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.14	0.13	0.16

**Punto de inyección de red****Limitación de potencia de red**

Potencia activa 4990 kWca  
Proporción Phom 1.199

**Factor de potencia**

Cos(phi) (rezagado) 1.000

**Características del generador FV****Módulo FV**

Fabricante Risen Solar  
Modelo RSM-132-8-665-BMDG-Bifacial  
(Definición de parámetros personalizados)  
Unidad Nom. Potencia 665 Wp  
Número de módulos FV 9000 unidades  
Nominal (STC) 5985 kWp  
Módulos 300 Cadenas x 30 En series

**PVsyst V7.3.4**

VCO, Fecha de simulación:  
30/05/23 17:16  
con v7.3.4

**Proyecto: ISF\_ZIZUR-5MW**

Variante: Nueva variante de simulación

NEGRATIN GLOBAL SERVICES, SL (Spain)

**Características del generador FV****Módulo FV****En cond. de funcionam. (50°C)**

Pmpp	5477 kWp
U mpp	1047 V
I mpp	5231 A

**Potencia FV total**

Nominal (STC)	5985 kWp
Total	9000 módulos
Área del módulo	27957 m <sup>2</sup>

**Inversor**

Fabricante	Huawei Technologies
Modelo	SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.1 (Definición de parámetros personalizados)
Unidad Nom. Potencia	300 kVA
Número de inversores	18 unidades
Potencia total	5400 kVA
Voltaje de funcionamiento	500-1500 V
Potencia máx. (=>30°C)	330 kVA
Proporción Pnom (CC:CA)	1.11
Reparto de potencia en este inversor	

**Potencia total del inversor**

Potencia total	5400 kVA
Potencia máx.	5940 kVA
Número de inversores	18 unidades
Proporción Pnom	1.11

**Pérdidas del conjunto****Pérdidas de suciedad del conjunto**

Frac. de pérdida 2.0 %

**Factor de pérdida térmica**

Temperatura módulo según irradiancia	
Uc (const)	29.0 W/m <sup>2</sup> K
Uv (viento)	0.0 W/m <sup>2</sup> K/m/s

**Pérdidas de cableado CC**

Res. conjunto global	1.1 mΩ
Frac. de pérdida	0.5 % en STC

**Pérdida diodos serie**

Caída de tensión	0.5 V
Frac. de pérdida	0.0 % en STC

**LID - Degradación Inducida por Luz**

Frac. de pérdida 1.5 %

**Pérdida de calidad módulo**

Frac. de pérdida 0.0 %

**Pérdidas de desajuste de módulo**

Frac. de pérdida 0.0 % en MPP

**Pérdidas de desajuste de cadenas**

Frac. de pérdida 1.1 %

**Factor de pérdida IAM**

Efecto de incidencia (IAM): Fresnel, revestimiento AR, n(vidrio)=1.526, n(AR)=1.290

0°	30°	50°	60°	70°	75°	80°	85°	90°
1.000	0.999	0.987	0.962	0.892	0.816	0.681	0.440	0.000

**Pérdidas del sistema.****Pérdidas auxiliares**

Proporcional a la potencia 3.0 W/kW  
0.0 kW del umbral de potencia

**Pérdidas de cableado CA****Línea de salida del inv. hasta transfo MV**

Voltaje inversor	800 Vca tri
Frac. de pérdida	1.00 % en STC

**Inversor: SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.1**

Sección cables (18 Inv.)	Alu 18 x 3 x 150 mm <sup>2</sup>
Longitud media de los cables	93 m



**PVsyst V7.3.4**

VCO, Fecha de simulación:  
30/05/23 17:16  
con v7.3.4

**Proyecto: ISF\_ZIZUR-5MW**

Variante: Nueva variante de simulación

NEGRATIN GLOBAL SERVICES, SL (Spain)



**Pérdidas de cableado CA**

**Línea MV hasta inyección**

Voltaje MV	13.2 kV
Cables	Alu 3 x 240 mm <sup>2</sup>
Longitud	1129 m
Frac. de pérdida	0.50 % en STC

**Pérdidas de CA en transformadores**

**Transfo MV**

Voltaje medio	13.2 kV
<b>Parámetros del transformador</b>	
Potencia nominal en STC	5.88 MVA
Iron Loss (desconexión nocturna)	5.40 kVA
Fracción de pérdida de hierro	0.09 % en STC
Pérdida de cobre	64.02 kVA
Fracción de pérdida de cobre	1.09 % en STC
Resistencia equivalente de bobinas	3 x 1.19 mΩ

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento a la fecha y hora del visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coliaor. e-visado.net/validar.aspx Código: tr0543b372202376131737



PVsyst V7.3.4

VCO, Fecha de simulación:  
30/05/23 17:16  
con v7.3.4

# Proyecto: ISF\_ZIZUR-5MW

Variante: Nueva variante de simulación

NEGRATIN GLOBAL SERVICES, SL (Spain)



## Definición del horizonte


Horizon from PVGIS website API, Lat=42°47'57', Long=-1°41'8', Alt=402m

Altura promedio	4.0 °	Factor Albedo	0.78
Factor difuso	0.95	Fracción de albedo	100 %

## Perfil del horizonte

Azimut [°]	-180	-173	-165	-158	-150	-143	-135	-128	-120	-113	-105	-98	-90	-83
Altura [°]	5.3	5.3	4.6	4.6	4.2	3.4	3.1	3.1	2.3	1.5	1.5	1.9	1.9	1.5
Azimut [°]	-75	-60	-53	-45	-38	-30	-23	0	8	15	23	45	53	60
Altura [°]	1.9	1.9	2.3	2.7	3.4	3.8	5.0	5.0	4.6	4.6	5.0	5.0	4.2	3.8
Azimut [°]	68	75	83	90	98	105	113	120	128	135	150	158	173	180
Altura [°]	3.8	3.4	3.1	2.7	2.7	4.2	4.2	5.0	6.1	6.9	6.9	5.7	5.7	5.3

## Recorridos solares (diagrama de altura / azimut)







PVsyst V7.3.4

VCO, Fecha de simulación:  
30/05/23 17:16  
con v7.3.4

Proyecto: ISF\_ZIZUR-5MW

Variante: Nueva variante de simulación

NEGRATIN GLOBAL SERVICES, SL (Spain)

VISADO  
COII




07/06/2023

ANDALUCÍA  
ORIENTAL  
EGR2300573


### Parámetro de sombreados cercanos

Perspectiva del campo FV y la escena de sombreado circundante



### Diagrama de iso-sombreados

Orientación #1





# Proyecto: ISF\_ZIZUR-5MW

Variante: Nueva variante de simulación

NEGRATIN GLOBAL SERVICES, SL (Spain)

PVsyst V7.3.4

VCO, Fecha de simulación:  
30/05/23 17:16  
con v7.3.4




## Resultados principales


### Producción del sistema

Energía producida	9773139 kWh/año	Producción específica	1633 kWh/kWp/año
Energía aparente	9773139 kVAh/año	Proporción rend. PR	86.96 %

### Producciones normalizadas (por kWp instalado)



### Proporción de rendimiento (PR)



## Balances y resultados principales

	GlobHor kWh/m <sup>2</sup>	DiffHor kWh/m <sup>2</sup>	T_Amb °C	GlobInc kWh/m <sup>2</sup>	GlobEff kWh/m <sup>2</sup>	EArray kWh	E_Grid kWh	PR proporción
Enero	46.8	26.98	3.13	56.7	51.2	314491	305526	0.900
Febrero	68.7	31.95	1.71	86.3	79.4	483220	468502	0.907
Marzo	115.2	49.75	7.85	142.3	133.6	789826	763272	0.896
Abril	160.6	61.58	10.64	200.2	189.4	1094876	1054986	0.880
Mayo	195.4	69.05	14.31	245.8	233.5	1319956	1268709	0.862
Junio	181.3	81.58	16.79	221.0	209.0	1181882	1137927	0.860
Julio	212.1	72.30	18.62	268.0	254.9	1421455	1366977	0.852
Agosto	189.9	63.97	19.42	242.1	229.6	1284470	1236842	0.854
Septiembre	138.6	52.15	17.88	174.9	165.5	937967	905124	0.865
Octubre	95.7	43.45	13.91	121.3	112.7	656372	635659	0.875
Noviembre	50.8	29.00	6.96	61.5	55.7	335675	325925	0.885
Diciembre	46.4	24.41	4.22	57.6	51.4	312501	303691	0.881
Año	1501.5	606.18	11.35	1877.8	1765.9	10132692	9773139	0.870

### Leyendas


GlobHor	Irradiación horizontal global	EArray	Energía efectiva a la salida del conjunto
DiffHor	Irradiación difusa horizontal	E_Grid	Energía inyectada en la red
T_Amb	Temperatura ambiente	PR	Proporción de rendimiento
GlobInc	Global incidente plano receptor		
GlobEff	Global efectivo, corr. para IAM y sombreados		




PVsyst V7.3.4

VCO, Fecha de simulación:  
30/05/23 17:16  
con v7.3.4

Diagrama de pérdida



eficiencia en STC = 21.42%



0 kVARh  
9773139 kVAh

**Irradiación horizontal global  
Global incidente plano receptor**

- Sombreados lejanos / Horizonte
- Sombreados cercanos: pérdida de irradiancia
- Factor IAM en global
- Factor de pérdida de suciedad
- Reflejo del suelo en la parte frontal

**4.13% Irradiancia global en la parte trasera (73 kWh/m<sup>2</sup>)**

**Irradiancia efectiva en colectores**

Conversión FV, Factor de bifacialidad = 0.70

**Conjunto de energía nominal (con efic. STC)**

- Pérdida FV debido al nivel de irradiancia
- Pérdida FV debido a la temperatura.
- Sombreados: pérdida eléctrica según las cadenas
- LID - Degradación inducida por luz
- Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas
- Desajuste de irradiancia posterior
- Pérdida óhmica del cableado

**Energía virtual del conjunto en MPP**

- Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)
- Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal
- Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima
- Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal
- Pérdida del inversor debido al umbral de potencia
- Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje
- Consumo nocturno

**Energía disponible en la salida del inversor**

- Auxiliares (ventiladores, otros ...)
- Pérdidas óhmicas CA
- Pérdida de transfo de voltaje medio
- Pérdida óhmica de línea MV

Energía reactiva a la red: Cos(phi) prom. = 1.000

**Energía aparente a la red**

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento a la fecha y hora del visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coliaor. e-visado.net/validar.aspx Código: tr0543b372202376131737



PVsyst V7.3.4

VC0, Fecha de simulación:  
30/05/23 17:16  
con v7.3.4

Proyecto: ISF\_ZIZUR-5MW

Variante: Nueva variante de simulación

NEGRATIN GLOBAL SERVICES, SL (Spain)

VISADO  
COII




07/06/2023

ANDALUCÍA  
ORIENTAL


EGR2300573

### Gráficos predefinidos

#### Diagrama entrada/salida diaria



#### Distribución de potencia de salida del sistema






PVsyst V7.3.4

VC0, Fecha de simulación:  
30/05/23 17:16  
con v7.3.4

# Diagrama unifilar



Módulo FV	RSM-132-8-665-BMDG-Bifacial
Inversor	SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.1
Cadena	30 x RSM-132-8-665-BMDG-Bifacial

ISF\_ZIZUR-5MW

NEGRATIN GLOBAL SERVICES, SL (S

VC0 : Nueva variante de simulación


30/05/23

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento a la fecha y hora del visado, revisión o registro. Documento: VISADO-electrónico-con-número: EGR2300573. Validación-online-equipar-e-visado-net/validar.aspx Código: tff0643b322202326131737





# PRESUPUESTO



**01 EQUIPOS PRINCIPALES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL	PRECIO	
				UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>01.01</b>	<b>MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 665Wp</b> Módulo fotovoltaico bifacial, tensión máxima de 1500, grado de	<b>unidades</b>	<b>9.000</b>	<b>106,40 €</b>	<b>957.600 €</b>
<b>01.02</b>	<b>CENTRO DE TRANSFORMACIÓN</b> Incluye Panel de Baja Tensión con 25 unidades de seccionadores automáticos de 250A, 2 unidades ACB de 2500A. Transformador BT/MT 5500 kVA, de aceite, Dy11y11, 20kV/0.8kV. Celdas de protección de MT modelo MV switchgear con aislamiento tipo SF6, 630A, 20 kV, incluyendo módulo de conmutación de carga y un módulo de conexión de cable para conexión en anillo, 1 seccionador para la protección del transformador y Transformador de servicios auxiliares tipo aux. power seco de 5kVA, 3 fases 800/400V.	<b>unidades</b>	<b>1,0</b>	<b>84.120,00 €</b>	<b>84.120 €</b>
<b>01.05</b>	<b>SEGUIDOR SOLAR 2Vx30</b> Seguidor solar a un eje para soporte módulos fotovoltaicos fabricado en acero galvanizado, con elementos de fijación galvanizados. Se debe cumplir con las normas IEC de fabricación de estructuras, 2 filas de paneles en vertical (2V). Incluye todas las piezas necesarias para su	<b>unidades</b>	<b>155,0</b>	<b>4.336,02 €</b>	<b>672.083 €</b>
<b>01.07</b>	<b>INVERSOR DE STRING HUAWEI SUN2000-330KTL</b> Inversor de strings , IP 65, conexión media barra de cobre, tensión nominal 1.500 Vcc para la agrupación de un máximo de 14 strings	<b>unidades</b>	<b>16</b>	<b>6.976,00 €</b>	<b>111.616 €</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1.825.419 €</b>

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento a la fecha y hora del visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coliaor.e-visado.net/validar.aspx Código: ttr0s43b372202376131737





02 OBRA CIVIL					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>02.01</b>	<b>DESPEJE Y DESBROCE</b>	m <sup>2</sup>	88.100,00	0,40 €	35.240 €
	Preparación de la capa superior del suelo con las siguientes actividades: - Retirada de masa de roca situadas en la zona (en caso existente) - Eliminación de cualquier árbol u objeto no deseado que pueda obstruir la construcción - Cortar, retirar y disponer de matorrales y arbustos situados en la zona - Compactación del suelo en zona útil o aprovechable				
<b>02.02</b>	<b>PREPARACIÓN DEL SITIO</b>	m <sup>3</sup>	8.810	2,70 €	23.787 €
	La preparación del sitio consiste en la extracción y retirada de tierra vegetal en un capa de 10 cm de profundidad, así como su almacenamiento y transporte a vertedero (si fuera necesario)				
<b>02.03</b>	<b>CAMPAMENTO INSTALACIONES PROVISIONALES</b>	ud	1	31.340,00 €	31.340 €
	Campamento faenas para instalaciones provisionales de obra que se utilizarán por el cliente y los contratistas durante la fase de ejecución de la obra. Debe incluir el montaje y desmontaje de todas las instalaciones provisionales necesarias según la normativa chilena: oficinas, vestuarios, lavabos, WC, comedor, instalaciones de agua, talleres, contenedores de residuos, etc. (Nota: el número y tamaño de las diferentes instalaciones provisionales necesarias deben ser calculadas en proyecto dedicado) Una zona de grava compactada se construirá alrededor de los centros de transformación/inversión, edificios de oficinas y almacén y para formar un aparcamiento y zona de maniobra.				
<b>02.04</b>	<b>CAMINO ACCESO</b>	m	350	12,95 €	4.533 €
	Consistente en la construcción de un camino de acceso de 6 m de ancho según las características mínimas indicadas en las ET facilitadas por el cliente, con material de excavación o depósito de almacenamiento, incluyendo excavación, selección básica, transporte, extensión y riego. Incluye test final y pruebas necesarias para asegurar el cumplimiento de las tolerancias marcadas por el cliente.				
<b>02.06</b>	<b>CERCA PERIMETRAL</b>	m	1.534	7,95 €	12.195 €
	Suministro e instalación de vallas fijadas mediante postes clavados con una altura de al menos 2500 mm con malla rígida de acero galvanizado y postes metálicos, según las ET facilitadas por el cliente. Las dimensiones del vallado respetarán la altura máxima desde el suelo exterior de 2,5 m. Los postes serán anclados con hormigo al terreno cada 3 m. Galvanizados. Se deberá instalar cable de tensión. La malla será del tipo que se indique en la MIA y en caso de no mencionarse tipo, será de simple torsión. Se instalarán arrosamientos en las esquinas, puertas, cambios de dirección y en donde sea necesario para la buena estabilización del vallado				



<b>02.07</b>	<b>PUERTA DE ACCESO VEHICULOS</b> Suministro y colocación de puerta de acceso de vehículos motorizada, con video portero controlado desde el edificio de control. Puerta deslizante con las características requeridas en las ET facilitadas por el cliente, y al menos 6 metros de ancho. Incluyendo cimentaciones, railes, bisagras y cierres de seguridad. El montaje de los postes no debe permitir que las puertas queden descolgadas de sus bisagras.	unidades	1	6.120,00 €	6.120,00 €
<b>02.08</b>	<b>PUERTA DE ACCESO PEATONAL</b> Suministro y colocación de puerta de acceso de peatones. Puerta de malla de acero con elementos requeridos para puerta de acceso de personal, simple hoja con dimensiones acordes al paso de personal, incluyendo cimentaciones, railes, bisagras y cierres de seguridad. El montaje de los postes no debe permitir que las puertas queden descolgadas de sus bisagras. Las dimensiones serán de 1 metros de ancho y misma altura que cerca perimetral (incluyendo alambre de púas).	unidades	1	450,00 €	450,00 €
<b>02.09</b>	<b>ARQUETA BT</b> Suministro e instalación de arqueta eléctrica de 600x600x700 mm para entrada de cables BT en centro de transformación y la salida de las String Box a la zanja de BT, terminada con agujeros para los tubos de entrada.	unidades	16	55,00 €	880,00 €
<b>02.10</b>	<b>ARQUETA MT</b> Suministro e instalación de arqueta eléctrica de 1200x1200x1100 mm de hormigón armado para entrada centro transformación para entrada y salida de cables de MT, además se instalarán al menos cada 50 metros en las zanjas de MT. Totalmente terminada incluso los agujeros para los tubos de entrada.	unidades	2	165,00 €	330,00 €
<b>02.11</b>	<b>ZANJA BT TIPO 1A</b> VER PLANOS	m	950	8,10 €	7.695,00 €
<b>02.12</b>	<b>ZANJA BT TIPO 2A</b> VER PLANOS	m	1.200	9,60 €	11.520,00 €
<b>02.12</b>	<b>ZANJA BT TIPO 0-H</b> VER PLANOS	m	840	7,60 €	6.384,00 €
<b>02.12</b>	<b>ZANJA BT TIPO SSAA-FO</b> VER PLANOS	m	360	7,60 €	2.736,00 €
<b>02.12</b>	<b>ZANJA BT TIPO ST</b> VER PLANOS	m	360	6,10 €	2.196,00 €
<b>02.14</b>	<b>ZANJA MT-1</b> VER PLANOS	m	1.200	14,30 €	17.160,00 €
<b>02.17</b>	<b>ZANJA PERIMETRAL</b>	m	1.534	6,10 €	9.357,40 €
<b>02.22</b>	<b>CIMENTACIÓN CENTRO TRANSFORMACIÓN</b> Losa de cimentación de los centros de transformación Las dimensiones de la losa serán 13000x5000x300 mm. Incluyendo la excavación necesaria y refuerzo metálico de doble rejilla de 20x20 cm mm Ø8. (Nota: la cimentación definitiva debe ser calculada en proyecto dedicado)	unidades	1	6.500,00 €	6.500,00 €
<b>02.23</b>	<b>CIMENTACIÓN PARA CÁMARA SEGURIDAD</b> Suministro e instalación de zapatas de hormigón para soporte de postes para las cámaras de seguridad: dado de hormigón que cumpla las siguientes características: - Tipo de hormigón: HA-25/P/40/lb - Dimensiones: 400mm x 400mm x 600mm profundidad. Las dimensiones se comprobarán en un proyecto específico.	unidades	10	79,00 €	790,00 €
<b>TOTAL</b>					<b>179.213 €</b>



03 SUMINISTRO CABLEADO				PRECIO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL	UNITARIO	PRECIO TOTAL
03.01	<b>CABLE SOLAR CC - PV1500DC -F Cu 1x (1x6) mm2</b> Suministro de cable CC PV1500DC -F Cu, 1x6 mm2, cero halógenos, retardante de llama, retardante de fuego, humo de baja toxicidad, aislamiento HEPR/EM8 resistente a la abrasión, rango de trabajo desde - 40 a 120 º, temperatura de cortocircuito 200 ºC, 30 años de durabilidad a la temperatura de servicio de 90 º, para la conexión de los strings de la instalación fotovoltaica a las cajas de CC.	m	28.120	0,70 €	19.684 €
03.01	<b>CABLE SOLAR CC - PV1500DC -F Cu 1x (1x10) mm2</b> Suministro de cable CC PV1500DC -F Cu, 1x10 mm2, cero halógenos, retardante de llama, retardante de fuego, humo de baja toxicidad, aislamiento HEPR/EM8 resistente a la abrasión, rango de trabajo desde - 40 a 120 º, temperatura de cortocircuito 200 ºC, 30 años de durabilidad a la temperatura de servicio de 90 º, para la conexión de los strings de la instalación fotovoltaica a las cajas de CC.	m	21.360	0,85 €	18.156 €
03.02	<b>CABLE AC 1.5kV Al 1x (1x300) mm2</b> Suministro de cable de CA XLPE 0,6/1kV Al, 1x300 mm2 cero halógenos, retardante de llama, retardante de fuego, humo de baja toxicidad, aislamiento XLPE/PVC resistente a la abrasión, rango de trabajo desde - 40 a 120 º, temperatura de cortocircuito 200 º, 30 años de durabilidad a la temperatura de servicio de 90 º, para la conexión de las cajas de CC CN1 a los inversores.	m	7.600	3,12 €	23.712 €
03.03	<b>SUMINISTRO DE TERMINALES BIMETALICOS PARA 300 mm2</b> Suministro de terminales bimetalicos de seccion 240 mm2 para conexionado de cables de aluminio en cajas de string y en cuadro de baja tension de inversores Power Electronics	ud	96	2,40 €	230 €
03.08	<b>CABLE PUESTA A TIERRA - 50 mm2 DESNUDO</b> Suministro de cable de puesta a tierra para el centro de transformación que consiste en un anillo de Cu de 50 mm2 con 8 picas de cobre de 2 m de longitud conectados al cable de puesta a tierra por medio de soldadura exotérmicas de aluminio.	m	810	5,25 €	4.253 €
03.09	<b>PICAS DE PUESTA A TIERRA - CT</b> Suministro de picas de puesta a tierra de 2 m de cobre para el sistema de puesta a tierra.	unidades	8	3,00 €	24 €
03.10	<b>CABLE PUESTA A TIERRA - 50 mm2 DESNUDO(LADO MT)</b> Suministro de cable de Cu de 50 mm2 para el sistema de puesta a tierra. El cable se coloca en el fondo de la zanja de media tensión, incluyendo la entrada en los centros de transformación.	m	810	5,25 €	4.253 €
03.13	<b>FIBRA ÓPTICA - SISTEMA DE SEGURIDAD</b> Suministro de fibra óptica mono modal 9/125 um con 8 fibras para sistema de seguridad. El suministro debe incluir los terminales y material necesario para su conexionado.	m	1.534	2,35 €	3.605 €
03.14	<b>FIBRA ÓPTICA - MONITORIZACIÓN</b> Suministro de fibra óptica multimodo 62,5 / 125 um con 24 fibras para sistema de monitoreo entre centros de transformación y subestación. El suministro debe incluir los terminales y material necesario para su conexionado.	m	1.534	2,35 €	3.605 €
<b>TOTAL</b>					<b>77.521 €</b>

04 INSTALACION ELECTRICA					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
04.01	<b>MÓDULOS FOTOVOLTAICOS</b> Conexión eléctrica de los módulos fotovoltaicos. NOTA: No se incluye el montaje mecánico.	unidades	9.000	0,30 €	2.700 €
04.03	<b>CABLE SOLAR CC - PV1500DC - F Cu 1x (1x6) mm2</b> Instalación de cable CC PV1500DC -F Cu, 1x6 mm2, cero halógenos, retardante de llama, retardante de fuego, humo de baja toxicidad, aislamiento HEPR/EM8 resistente a la abrasión, rango de trabajo desde - 40 a 120 º, temperatura de cortocircuito 200 ºC, 30 años de durabilidad a la temperatura de servicio de 90 º, para la conexión de los strings de la instalación fotovoltaica a las cajas de CC.	unidades	28.120	0,66 €	18.559 €
04.03	<b>CABLE SOLAR CC - PV1500DC - F Cu 1x (1x10) mm2</b> Instalación de cable CC PV1500DC -F Cu, 1x10 mm2, cero halógenos, retardante de llama, retardante de fuego, humo de baja toxicidad, aislamiento HEPR/EM8 resistente a la abrasión, rango de trabajo desde - 40 a 120 º, temperatura de cortocircuito 200 ºC, 30 años de durabilidad a la temperatura de servicio de 90 º, para la conexión de los strings de la instalación fotovoltaica a las cajas de CC.	unidades	21.360	0,76 €	16.234 €
04.04	<b>CABLE DC 1.5kV Al 1x (1x240) mm2</b> Instalación de cable de CC XLPE 1.5KV Al, 1X240 mm2 cero halógenos, retardante de llama, retardante de fuego, humo de baja toxicidad, aislamiento XLPE/PVC resistente a la abrasión, rango de trabajo desde - 40 a 120 º, temperatura de cortocircuito 200 º, 30 años de durabilidad a la temperatura de servicio de 90 º, para la conexión de las cajas de CC CN1 a los inversores.	unidades	7.600	2,10 €	15.960 €
04.06	<b>INVERSOR DE STRING 330kW</b> Inversor de strings , IP 65, conexión media barra de cobre, tensión nominal 1.500 Vcc para la agrupación de un máximo de 18 strings	unidades	16	280,00 €	4.480 €
04.16	<b>CABLE PUESTA A TIERRA - 50 mm2</b> Suministro de cable de puesta a tierra para el centro de transformación que consiste en un anillo de Cu de 50 mm2 con 8 picas de cobre de 2 m de longitud conectados al cable de puesta a tierra por medio de soldadura exotérmicas de aluminio.	m	734	3,45 €	2.532 €
04.18	<b>CABLE PUESTA A TIERRA - 50 mm2 (LADO MT)</b> Instalación de cable de Cu de 50 mm2 para el sistema de puesta a tierra. El cable se coloca en el fondo de la zanja de media tensión, incluyendo la entrada en las subestaciones. Directamente enterrado en zanja	m	810	3,45 €	2.795 €
04.21	<b>FIBRA ÓPTICA - SISTEMA DE SEGURIDAD</b> Instalación de fibra óptica mono modal 9/125 um con 8 fibras para sistema de seguridad. Enterrado bajo tubo en zanja. Incluye los conectores y fusiones necesarias	m	1.534	1,70 €	2.608 €
04.22	<b>FIBRA ÓPTICA - MONITORIZACIÓN</b> Instalación de fibra óptica mono modal 62,5/125 um con 24 fibras para sistema de seguridad. Enterrado bajo tubo en zanja. Incluye los conectores y fusiones necesarias	m	1.534	1,70 €	2.608 €
					<b>68.475 €</b>

<b>06 MONTAJE MECANICO</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>TOTAL</b>	<b>PRECIO</b>	
<b>O</b>				<b>UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
<b>06.01</b>	<b>MONTAJE SEGUIDOR SOLAR A UN EJE 2VX30 IDEEMATEC</b> Montaje Estructura FV metálica tipo seguidor monofila para soporte módulos fotovoltaicos fabricada en acero galvanizado, elementos de fijación galvanizados, con ángulo de seguimiento +/-55º. Se debe cumplir con las normas IEC de fabricación de estructuras.	<b>unidad</b>	<b>155</b>	<b>698,00 €</b>	<b>108.190 €</b>
<b>06.02</b>	<b>MONTAJE MODULOS FV</b> Instalación de los módulos fotovoltaicos sobre la estructura. NOTA: La conexión eléctrica no está incluida.	<b>unidad</b>	<b>9.000</b>	<b>3,20 €</b>	<b>28.800 €</b>
<b>06.03</b>	<b>HINCADO DIRECTO</b> Hincado directo para fijación estructura FV hasta la profundidad requerida. Incluye desplazamiento de maquinaria necesaria para el hincado.	<b>unidades</b>	<b>775</b>	<b>8,50 €</b>	<b>6.588 €</b>
					<b>143.578 €</b>

07 MONITORIZACION				PRECIO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL	UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>07.01</b>	<b>UNIDADES TERMINALES REMOTAS (RTU)</b> Suministro e instalación de Unidades Terminales Remotas (RTU) instaladas en las subestaciones unitarias o centros de transformación, capaces de comunicarse con los inversores a través de RS-485 y a través de radio inalámbrica. Se incluyen materiales auxiliares para su montaje y correcto funcionamiento.	unidad	1	820,00 €	820 €
<b>07.02</b>	<b>ESTACIÓN METEOROLÓGICA</b> Suministro e instalación de estación meteorológica para la recogida de los datos meteorológicos de la instalación fotovoltaica. Estará equipada, al menos, con los siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• (1ud) Célula fotovoltaica Calibrada en el mismo plano de los seguidores del fabricante PV Evoluciones Labs (o equivalente aprobada por La Propiedad)</li> <li>• (1ud) Kipp &amp; Zonen SMP-11 (Piranómetro Horizontal)</li> <li>• (1ud) Kipp &amp; Zonen SMP-3 (Piranómetro con la inclinación del seguidor)</li> <li>• (1ud) Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) para acondicionar las señales de los instrumentos, los datos de registro, y se comunican con el sistema SCADA.</li> <li>• (2ud) Sensores de temperatura, con una precisión de +/- 0,5 grados Celsius o mejor. Los sensores deben ser de la variedad RTD de platino y se montan a la parte posterior de los módulos de medio camino hacia abajo una fila y de nivel medio a la matriz. También se deberá colocar un refuerzo de espuma en el sensor de temperatura para reducir el impacto del viento sobre el sensor.</li> <li>• (1ud) sensor de temperatura ambiente encerrado en un escudo contra la radiación de aspiración natural e instalada a una altura similar a la altura media de los trackers. La precisión de este dispositivo deberá ser de +/- 0,2 grados Celsius o mejor.</li> <li>• (1ud) El anemómetro y veleta montados en una columna especial, mínimo dos metros por encima de la altura media del tracker. La precisión mínima será de 1,5 por ciento para el anemómetro y +/- 5 grados para el instrumento de la dirección del viento.</li> <li>• (1ud) Sensor de precipitación / pluviómetro.</li> </ul>	unidad	1	8.541,00 €	8.541 €
<b>07.03</b>	<b>SISTEMA DE MONITOREO</b> Se instalará un sistema SCADA que permitirá la visualización y operación del parque fotovoltaico. Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) deberán disponer de las siguientes funciones. <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCADA será capaz de recoger datos, almacenamiento y visualización de potencia, voltaje, corriente, frecuencia y energía en la PDI.</li> <li>• SCADA será capaz de recoger y almacenar energía, corriente alterna y corriente continua, alterna y continua en cada inversor.</li> <li>• SCADA será capaz de recoger, almacenar y mostrar irradiancia, temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento, y otros datos de las estaciones meteorológicas del sitio y la temperatura matriz y sensores de irradiancia.</li> <li>• Intervalos de muestreo SCADA no excederán de 1 minuto con el almacenamiento de datos durante un mínimo de 30 días</li> <li>• SCADA deberá ser capaz de proporcionar datos a una plataforma de sistema de información de gestión operativa.</li> </ul>	unidad	1	24.600,00 €	24.600 €
<b>07.04</b>	<b>POWER PLANT CONTROLLER</b> Suministro e instalación del Power Plant Controller (PPC). El PPC enviará órdenes a los inversores, sistemas en el centro de distribución y medición, para ajustar la salida de la planta a los comandos recibidos. Recibirá información sobre los parámetros de trabajo de la planta desde el sistema SCADA, y también se conectará a la utilidad para recibir los comandos. También será compatible con la última revisión del código de la red local.	unidad	1	6.600,00 €	6.600 €
<b>TOTAL</b>					<b>40.561 €</b>



08 SEGURIDAD				PRECIO	PRECIO
COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>08.01</b>	<b>UNIDAD DE CONTROL</b> Suministro e instalación de la unidad de control de alarma de intrusión para ser instalado en la sala de control de la instalación fotovoltaica.	unidad	1	4.600,00 €	4.600 €
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO</b> Equipamiento informático necesario para que el sistema CCTV instalado en el perímetro del recinto para ser monitoreado en el puesto donde se centralizan mediante la instalación de un monitor de visualización orientado a su uso de videovigilancia durante las 24h, así como el almacenamiento de las grabaciones en el PC local. El suministro incluye SAI/UPS, videograbadora digital, armario de bastidor, módulo de comunicación GSM/GPRS, baterías, sirena acústica y teclado.	unidad	1	2.100,00 €	2.100 €
<b>08.04</b>	<b>CÁMARA DE VÍDEO TIPO DOMO</b> Suministro e instalación de cámara de vídeo, tipo domo de 1/4, "Color / B & W de alta velocidad con zoom 34x, 24 VCA, 480, incluyendo la fuente de alimentación 230 V / 24 V CA-5A, IP66 y el adaptador para el montaje en postes (50 -140mm).	unidad	10	680,00 €	6.800 €
<b>08.05</b>	<b>CAMARA DE SEGURIDAD TÉRMICA</b> Suministro e instalación de cámara de vídeo, FLIR PT-645 o equivalente aprobado, permite detetar intrusos y otras amenazas para la seguridad en total oscuridad y bajo malas condiciones meteorológicas, incluyendo la fuente de alimentación 230 V / 24 V CA-5A, IP66 y el adaptador para el montaje en postes (50 -140mm). Control IP: integrar en cualquier red TCP / IP. Todos los equipos deben ser de protección IP66, y las imágenes de actualización de 25 Hz	unidad	10	420,00 €	4.200 €
<b>08.06</b>	<b>BACULO 5 METROS</b> Báculo de fundición de 5 m de altura para soporte de camara DOMO o camara térmica con fijación a zapata de hormigón. Incluye armario de alimentación y comunicaciones con soporte en báculo (debe contener convertor de vídeo, convertor de comunicaciones y fuente de alimentación). NOTA: La cimentación será realizada por el contratista de obra civil.	unidad	10	375,00 €	3.750 €
<b>TOTAL</b>					<b>21.450 €</b>

Equipos Principales		Total
01	Equipos Principales	1.825.419 €
Obra Civil		Total
02	Obra Civil	179.213 €
Sumistro de cableado		Total
03	Sumistro de cableado	77.521 €
Instalación eléctrica		Total
04	Instalación eléctrica	68.475 €
Línea de Evacuación		Total
05	Línea de Evacuación	63.200 €
Montaje mecánico		Total
06	Montaje mecánico	143.578 €
Monitorización		Total
07	Monitorización	40.561 €
Seguridad		Total
08	Seguridad	21.450 €
Permisos, Licencias y Autorizaciones		Total
09	Permisos, Licencias y Autorizaciones	61.000 €
Seguridad		Total
10	Seguridad	16.453 €
Gestión de residuos		Total
11	Gestión de residuos	3.300 €
<b>PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>2.500.170 €</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>187.513 €</b>
<b>BENEFICIO INDUSTRIAL</b>		<b>125.009 €</b>
<b>PRESUPUESTO DE CONTRATA</b>		<b>2.812.691 €</b>

El presupuesto de contrata asciende a 2.812.691 €, DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS

Enrique Díaz Hinojosa

Ingeniero Industrial

Colegiado Nº 1014 del COII de Andalucía Oriental












# PLANOS






**VISADO**  
COIL  
07/06/2023  
ANDALUCÍA  
ORIENTAL  
EGR2300573

<b>LOCALIDAD</b>
ZIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA

LEYENDA	
	LÍMITE CATASTRAL DE LA PARCELA
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

00	300523								
Rev.	Fecha	Descripción		Dibujado	Revisado	M.L.T.	L.G.F.		
Fecha:		MAYO 2023		Código Plano:		ZIM-0001-DRW-0001		Fichero:	
Escala:		1/7 500 FORMATO A3		Nombre Plano:		EMPLAZAMIENTO		Nº Plano Hoja	
Cliente:		FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		Proyecto:		PLANTA ISF ZIZUR 4.995 MW		negra	

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilidad del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. El visado, revisión o registro del documento no garantiza la veracidad de los datos contenidos en el mismo. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coil.ar.e-visado.net/validar.aspx Código: tr084-3l6372202376131737



**VISADO**  
e-**COI**

07/06/2023

**ANDALUCÍA ORIENTAL**  
**EGR2300573**

<b>LOCALIDAD</b>	ZIZUR
<b>PROVINCIA</b>	PAMPLONA/IRUÑA

**LEYENDA**

	SEGUIDOR BIFILA
	PANELES
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA

**PARQUE ISF ZIZUR**

<b>ZONA 30 T(N)</b>	
X:	607491,63 E
Y:	4739364,91 N

**STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)**

<b>ZONA 30 T(N)</b>	
X:	607112,05 mE
Y:	4738805,56 mN

**COORDENADAS VALLADO (ETRS89,UTM-30N)**

VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)
A	607553,3090	4739169,2177
B	607469,2990	4739309,4487
C	607206,4731	4739208,6254
D	607163,2986	4739282,9082
E	607302,7302	4739332,8161
F	607483,7558	4739466,8988
G	607597,5819	4739522,5221
H	607746,3782	4739291,2545

**REFERENCIAS CATASTRALES**

POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL
2	1489	31000000000227736



Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado	M.L.T.	L.G.F.
00	300523					

Cliente: FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		Proyecto: PLANTA ISF ZIZUR 4.995 MW		Archivo: ISF_ZIZUR-02-SITUACIÓN	
Fecha: MAYO 2023	Código Plano: ISZ-0001-DRW-0002			N° Plano 02	Hoja 02
Escala: 1/4.000 FORMATO A3	Nombre Plano: SITUACIÓN				




PAMPLONA

El visado, revisión del documento, es por la identificación del documento, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento en el registro o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online colisor.e-visado.net/validar.aspx Código: tr084-3l6372202376131737



El visado, revisión o registro del documento es obligatorio para la identificación y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del mismo en el momento de la firma y hora del visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coilior.e-visado.net/validar.aspx Código: tr0843b372202376131737

LOCALIDAD
ZIZUR
PROVINCIA
PAMPLONA/IRUÑA



LEYENDA	
	SEGUIDOR BIFILA
	PANELES
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA

PARQUE ISF ZIZUR	
ZONA 30 T(N)	
X: 607491,63 E	
Y: 4739364,91 N	



STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)	
ZONA 30 T(N)	
X: 607147,77 mE	
Y: 4738812,54 mN	

COORDENADAS VALLADO (ETRS89_UTM-30N)		
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)
A	607553,3090	4739169,2177
B	607469,2990	4739309,4487
C	607206,4731	4739208,6254
D	607163,2986	4739282,9082
E	607302,7302	4739332,8161
F	607483,7558	4739466,8988
G	607597,5819	4739522,5221
H	607746,3782	4739291,2545


REFERENCIAS CATASTRALES		
POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL
2	1489	3100000000227736

00	240523	-	M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado
Cliente:	Proyecto:			
FFNEV	PLANTA ISF ZIZUR 4.995 MW			
NEW ENERGY VENTURE				
ESPAÑA SL				
Fecha:	Código Plano:	Fichero:		
MAYO 2023	ISZ-001-DRW-0003	ISF_ZIZUR-03-LAYOUT		
Escala:	Nombre Plano:	Nº Plano	Hoja	
1/2.000	LAYOUT	03		
FORMATO A3				





<b>LOCALIDAD</b>
ZIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA



LEYENDA	
	SEGUIDOR BIFILA
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA
	AGRUPACIONES DE TRACKERS POR INVERSOR
	INVERSOR HUAWEI 215KTL
	SERIADO DE PANELES (STRINGS)

PARQUE ISF ZIZUR	
ZONA 30 T(N)	
X: 607491,63 E	
Y: 4739364,91 N	



STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)	
ZONA 30 T(N)	
X: 607147,77 mE	
Y: 4738812,54 mN	

COORDENADAS VALLADO (ETRS89,UTM-30N)		
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)
A	607553,3090	4739169,2177
B	607469,2990	4739309,4487
C	607206,4731	4739208,6254
D	607163,2986	4739282,9082
E	607302,7302	4739332,8161
F	607483,7558	4739466,8988
G	607597,5819	4739522,5221
H	607746,3782	4739291,2545

REFERENCIAS CATASTRALES		
POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL
2	1489	31000000000227736

00	300523	-	M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado
Cliente:	Proyecto:		negra	
FFNEV	PLANTA ISF ZIZUR 4,995 MW		ISF_ZIZUR-04-SERIADO	
NEW ENERGY VENTURE				
ESPAÑA SL				
Fecha:	Código Plano:	Fichero:		
MAYO 2023	ISZ-0001-DRW-0004	ISF_ZIZUR-04-SERIADO		
Escala:	Nombre Plano:	Nº Plano	Hoja	
1/2.000	SERIADO - BT Y CABLE SOLAR	04		
FORMATO A3				

El visado, revisión o registro de este documento, así como el registro, archivo y contenido, quedan sujetos a la normativa aplicable. La corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido, quedan sujetos a la normativa aplicable. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coil.e-visado.net/validar.aspx Código: tr084-3l6372202376-31737



**VISADO**  
COIL

07/06/2023

**ANDALUCÍA  
ORIENTAL**

**EGR2300573**

<b>LOCALIDAD</b>
ZIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA

<b>LEYENDA</b>	
	SEGUIDOR BIFILA
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA
	AGRUPACIONES DE TRACKERS POR INVERSOR
	INVERSOR HUAWEI 215KTL
	SERiado DE PANELES (STRINGS)


<b>PARQUE ISF ZIZUR</b>	
ZONA 30 T(N)	
X: 607491,63 E	
Y: 4739364,91 N	
<b>STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)</b>	
ZONA 30 T(N)	
X: 607147,77 mE	
Y: 4738812,54 mN	

<b>COORDENADAS VALLADO (ETRS89,UTM-30N)</b>			<b>REFERENCIAS CATASTRALES</b>		
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)	POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRALES
A	607553,3090	4739169,2177	2	1489	31000000000227736
B	607469,2990	4739309,4487			
C	607206,4731	4739208,6254			
D	607163,2986	4739282,9082			
E	607302,7302	4739332,8161			
F	607483,7558	4739466,8988			
G	607597,5819	4739522,5221			
H	607746,3782	4739291,2545			


00	300523	-	M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado
Cliente: FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		Proyecto: PLANTA ISF ZIZUR 4,995 MW		
Fecha: MAYO 2023	Código Plano: ISZ-0001-DRW-0004	Archivo: ISF_ZIZUR-04-SERIOADO		
Escala: 1/2.000 FORMATO A3	Nombre Plano: SERIADO - BT Y CABLE SOLAR	Nº Plano: 05	Hoja:	

El visado, revisión o registro del documento, así como el registro, archivo y comprobante de pago, no garantiza la veracidad, integridad o vigencia de la información contenida en el mismo. El visado, revisión o registro del documento, así como el registro, archivo y comprobante de pago, no garantiza la veracidad, integridad o vigencia de la información contenida en el mismo.






PAMPLONA



07/06/2023  
ANDALUCÍA ORIENTAL  
EGR2300573

<b>LOCALIDAD</b>
ZIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA



LEYENDA	
	SEGUIDOR BIFILA
	PANELES
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA SUBTERRÁNEA AT
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA

PARQUE ISF ZIZUR	
ZONA 30 T(N)	
X:	607491,63 E
Y:	4739364,91 N



STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)	
ZONA 30 T(N)	
X:	607147,77 mE
Y:	4738812,54 mN

COORDENADAS VALLADO (ETRS89,UTM-30N)		
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)
A	607553,3090	4739169,2177
B	607469,2990	4739309,4487
C	607206,4731	4739208,6254
D	607163,2986	4739282,9082
E	607302,7302	4739332,8161
F	607483,7558	4739466,8988
G	607597,5819	4739522,5221
H	607746,3782	4739291,2545

REFERENCIAS CATASTRALES		
POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL
2	1489	3100000000227736

00	300523	-	M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado

Ciente: FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL	Proyecto: PLANTA ISF ZIZUR 4.995 MW	 El visado, revisión o registro del documento, así como la identificación y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido íntegro del documento se ha realizado en el portal de VISADO COIL. Documento /VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coilar.e-visado.net/validar.aspx Código: tr084-3f3372202376131737
Fecha: MAYO 2023	Código Plano: ISZ-001-DRW-0005	
Escala: 1:4.000 FORMATO A3	Nombre Plano: LÍNEA DE EVACUACIÓN	Fichero: ISF_ZIZUR-05-EVACUACION
		Nº Plano Hoja <b>06</b>




**VISADO**  
E.O.I.  
07/06/2023  
ANDALUCÍA  
ORIENTAL  
EGR2300573


<b>LOCALIDAD</b>
ZIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA

LEYENDA	
	EVACUACIÓN 15 kV - LÍNEA AÉREA
	LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN
	CARRETERA AUTONÓMICA
	LÍNEA DE FERROCARRIL
	RETRANQUEO LÍNEAS ALTA TENSIÓN
	RÍO, ARROYO O CANAL
	APOYO EN CELOSÍA


NORMATIVA	
<b>DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS - ITC-BT 07</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES (PUNTO 5.4.1. de la ITC-BT 07)</b> La distancia entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos. Según el apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07 la distancia mínima entre conductores de fase se determinará por la siguiente fórmula: <math>D = K \times \sqrt{H} + K' \times D_{pp}</math> Para la línea de evacuación de 13.2 kV, <math>D=0,60m</math></li> <li><b>DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN (PUNTO 5.5.1 de la ITC-BT 07):</b> Se respeta la normativa que establece que la distancia entre los conductores debe ser: -2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV -3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV -4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV -5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV -7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV</li> <li><b>DISTANCIAS A CARRETERAS (PUNTO 5.7.1 de la ITC-BT 07):</b> La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será una distancia mínima de 7 metros.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES ELECTRIFICADOS (5.9.1 de la ITC-BT 07)</b> La distancia mínima será de 4 m sobre el conductor más alto de la catenaria.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR (5.8.1 de la ITC-BT 07)</b> La distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre las cabezas de los carriles será la misma que para cruzamientos con carreteras.</li> </ul>	



**CRUZAMIENTOS 1 Y 2  
CON CANAL O ARROYO, LÍNEA DE FERROCARRIL Y CAMINO SIN FIRME**




**CRUZAMIENTO 3:  
CON LÍNEA AÉREA AT, CARRETERA NACIONAL Y CAMINO DE INCORPORACIÓN**





Rev.	Fecha	Descripción	M.L.T.	L.G.F.
00	30/05/23			
Cliente: FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL Proyecto: PLANTA ISF ZIZUR 4.995 MW			M.L.T. L.G.F. Dibujado Revisado Aprobado	
Fecha: MAYO 2023 Escala: SE FORMATO A3			Código Plano: ISZ-0001-DRW-0005 Nombre Plano: DISTANCIA ENTRE LÍNEAS - CRUZAMIENTOS Fichero: ISF_ZIZUR-05-EVACUACION Nº Plano: 07 Hoja:	

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento en el momento de la fecha y hora del visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coilior.e-visado.net/validar.aspx Código: tr084-3b372202376-31737




DIMENSIONES DE LAS CRUCETAS				
APOYOS LÍNEA AÉREA – 45 kV				
APOYOS	a(m)	b(m)	c(m)	d(m)
01	0.94	1,25	0.94	1,8
02	0.94	1,25	0.94	1,8
03	0.94	1,25	0.94	1,8
04	0.94	1,25	0.94	1,8
05	0.94	1,25	0.94	1,8
06	0.94	1,25	0.94	1,8
07	0.94	1,25	0.94	1,8
08	0.94	1,25	0.94	1,8
09	0.94	1,25	0.94	1,8
10	0.94	1,25	0.94	1,8
11	0.94	1,25	0.94	1,8






LOCALIDAD
ZIZUR
PROVINCIA
PAMPLONA/IRUÑA

NORMATIVA	
<b>DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS - ITC-BT 07</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES (PUNTO 5.4.1. de la ITC-BT 07)</b> La distancia entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos. Según el apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07 la distancia mínima entre conductores de fase se determinará por la siguiente fórmula: <math>D = K \times \sqrt{L} + K' \times D_{pp}</math> Para la línea de evacuación de 13,2 kV, <math>D=0,60m</math></li> <li><b>DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN (PUNTO 5.6.1 de la ITC-BT 07):</b> Se respeta la normativa que establece que la distancia entre los conductores debe ser: -2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV -3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV -4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV -5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV -7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV</li> <li><b>DISTANCIAS A CARRETERAS (PUNTO 5.7.5 de la ITC-BT 07):</b> La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será una distancia mínima de 7 metros.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES ELECTRIFICADOS (5.8.1 de la ITC-BT 07)</b> La distancia mínima será de 4 m sobre el conductor más alto de la catenaria.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR (5.8.1 de la ITC-BT 07)</b> La distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre las cabezas de los carriles será la misma que para cruzamientos con carreteras.</li> </ul>	


00	300523		M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado
Cliente: FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		Proyecto: PLANTA ISF ZIZUR 4,995 MW		
Fecha:	MAYO 2023	Código Plano:	ISZ-0001-DRW-0005	Fichero:
Escala:	SE FORMATO A3	Nombre Plano:	DISTANCIA ENTRE LÍNEAS. CRUZAMIENTOS	Nº Plano
				Hoja
				08

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del documento. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coil.r.e-visado.net/validar.aspx Código: tr084-3b372202376-31737




<b>LOCALIDAD</b>
ZIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA

El visado, revisión o registro de este documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. El visado, revisión o registro de este documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coilor.e-visado.net/validar.aspx Código: tr084-3b372202376-31737




\* Cadena de suspensión normal y reforzada para niveles de polución II y IV.



\* Cadena de amarre para niveles de polución II y IV

NIVEL DE POLUCIÓN MEDIO (II)	
Amarre	
Und	Denominación
1	Grillete recto GN 16
1	Aislador compuesto U70 AB 45
1	Aislamiento de rótula R16/17P
1	Grapa de amarre a compresión GAC-LA 180
L ≈ 1000 mm	
NIVEL DE POLUCIÓN MUY FUERTE (IV)	
Amarre	
Und	Denominación
1	Grillete recto GN 16
1	Aislador compuesto U70 AB 45
1	Aislamiento de rótula R16/17P
1	Grapa de amarre a compresión GAC-LA 180
L ≈ 1 m	





\*Dispositivo anticolidión avifauna

NIVEL DE POLUCIÓN MEDIO (II)		NIVEL DE POLUCIÓN MUY FUERTE (IV)	
Suspensión normal y reforzada			
Und	Denominación	Und	Denominación
1	Grillete recto GN 16	1	Grillete recto GN 16
1	Aislador compuesto U70 AB 45	1	Aislador compuesto U70 AB 45 P
1	Aislamiento de rótula R16/17	1	Aislamiento de rótula R16/17
1	Grapa de suspensión armada GSA 180	1	Grapa de suspensión armada GSA 180
L ≈ 1000mm			

NORMATIVA	
DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS - ITC-BT 07	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES (PUNTO 5.4.1. de la ITC-BT 07)</b> La distancia entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos. Según el apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07 la distancia mínima entre conductores de fase se determinará por la siguiente fórmula: <math>D = K \times \sqrt{V \cdot L} + K' \times D_{pp}</math> Para la línea de evacuación de 13,2 kV, <math>D=0,60m</math></li> <li><b>DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN (PUNTO 5.6.1 de la ITC-BT 07):</b> Se respeta la normativa que establece que la distancia entre los conductores debe ser: -2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV -3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV -4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV -5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV -7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV</li> <li><b>DISTANCIAS A CARRETERAS (PUNTO 5.7.1 de la ITC-BT 07):</b> La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será una distancia mínima de 7 metros.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES ELECTRIFICADOS (5.8.1 de la ITC-BT 07)</b> La distancia mínima será de 4 m sobre el conductor más alto de la catenaria.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR (5.8.1 de la ITC-BT 07)</b> La distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre las cabezas de los carriles será la misma que para cruzamientos con carreteras.</li> </ul>	

Rev.	Fecha	Descripción	M.L.T.	L.G.F.
00	300523	-		
Cliente:		Proyecto:	Logo: <b>negra</b>	
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		PLANTA ISF ZIZUR 4.995 MW		
Fecha:	Código Plano:	Archivo:		
MAYO 2023	ISZ-0001-DRW-0005	ISF_ZIZUR-05-EVACUACION		
Escala:	Nombre Plano:	Nº Plano	Hoja	
SE FORMATO A3	PROTECCIÓN AVIFAUNA	09		



LOCALIDAD
ZIZUR
PROVINCIA
PAMPLONA/IRUÑA

LEYENDA	
	SEGUIDOR BIFILA
	PANELES
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA
	ACCESO A PLANTA FOTOVOLTAICA

PARQUE ISF ZIZUR	
ZONA	30 T(N)
X:	607491,63 E
Y:	4739364,91 N

STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)	
ZONA	30 T(N)
X:	607112,05 mE
Y:	4738805,56 mN


COORDENADAS VALLADO (ETRS89,UTM-30N)		
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)
A	607553,3090	4739169,2177
B	607469,2990	4739309,4487
C	607206,4731	4739208,6254
D	607163,2986	4739282,9082
E	607302,7302	4739332,8161
F	607483,7558	4739466,8988
G	607597,5819	4739522,5221
H	607746,3782	4739291,2545


REFERENCIAS CATASTRALES		
POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL
2	1489	31000000000227736

Rev.	Fecha	Descripción	M.L.T.	L.G.F.
00	300523	-		

Cliente: FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL	Proyecto: PLANTA ISF ZIZUR 4,995 MW	Fichero: ISF_ZIZUR-06-ACCESO
Fecha: MAYO 2023	Código Plano: ISZ-0001-DRW-0006	Nº Plano: 10
Escala: 1/2.000 FORMATO A3	Nombre Plano: ACCESO	Hoja: 10






PLANTA ISF ZIZUR	
POTENCIA NOMINAL:	4,995 MWA
POTENCIA PICO:	5,967 MWp
16	Multi-MPPT String Inverter Huawei SUN2000-330KTL-H1
150	Single Axis Tracker Game Change 2Vx30
9022	Modelo de panel solar RISEN RSM-132-8-665BMDG
1	Centros de Transformación 5,5 MVA
1	Trafo 3,3 MVA (0,80/13,2 kV)
No Total Strings: 300	
No módulos/strings: 30	
Pitch: 9,5 meters	
Tensión Red: 13,2 kV	

GEOGRAPHICAL COORDINATES	
Localización:	Zizur, Navarra, España
Coordenadas:	Lat: 42° 47' 57,43" N Lat: 1° 41' 7,82" O
Altitud:	403 m

LEYENDA	
	INTERRUPTOR MV MOTORIZADO
	SECCIONADOR (SWITCH) DE TRES POSICIONES, CON P.A.T.
	CONECTOR PLUG PARA CABLES MV
	LÁMPARAS CAPACITIVAS DE PRESENCIA TENSIÓN
	TRANSFORMADOR BT/MT
	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MV
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BT
	SECCIONADOR BAJA CARGA DC
	PANEL FV 545 WP
	INVERSOR MPPT HUAWEI SUN2000-215KTL
	LÍNEA TRIFÁSICA
	PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR



2500A  
PdC: 35 kA

5,5 kVA  
Dy11y11  
0,8/13,2 kV

CT-02 3kV, 200A, 20kA(1s), 50Hz


AL HEPRZ1 3x(1X240mm<sup>2</sup>) 26/45 kV  
A STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)

**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y MEDIDA**


Rev.	Fecha	Descripción	M.L.T.	L.G.F.
00	300523	-		

Promotor: FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL	Proyecto: PLANTA ISF ZIZUR 4,995 MW	Fichero: ISF_ZIZUR-07-UNIFIL-07
Fecha: MAYO 2023	Código Plano: ISZ-0001-DRW-0007	Nº Plano 11
Escala: SE FORMATO A3	Nombre Plano: ESQUEMA UNIFILAR - BT	Hoja


El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante; la corrección e integridad format del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coiiar.e-visado.net/validar.aspx Código: tr0843b372202376131737



**Centro de Transformación**



Trafo 1  
5500 kVA  
0,8/13,2 kV  
BT/MT



LÍNEA MT 1

**HACIA SUBESTACIÓN STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)**

**CUADRO MV DE LA SUBESTACIÓN**

PLANTA ISF ZIZUR

POTENCIA NOMINAL: 4,995 MWA  
POTENCIA PICO: 5,967 MWp

16	Multi-MPPT String Inverter Huawei SUN2000-330KTL-H1
150	Single Axis Tracker Game Change 2Vx30
9022	Modelo de panel solar RISEN RSM-132-8-665BMDG
1	Centros de Transformación 5,5 MVA
1	Trafo 3,3 MVA (0,80/13,2 kV)

No Total Strings: 300  
No módulos/strings: 30  
Pitch: 9,5 meters  
Tensión Red: 13,2 kV

GEOGRAPHICAL COORDINATES


Localización: Zizur, Navarra, España  
Coordenadas: Lat: 42° 47' 57,43" N Lat: 1° 41' 7,82" O  
Altitud: 403 m

LEYENDA

	INTERRUPTOR MV MOTORIZADO
	INTERRUPTOR MV EN SUBESTACIÓN
	SECCIONADOR (SWITCH) DE TRES POSICIONES, CON P.A.T. EN SUBESTACIÓN
	SECCIONADOR (SWITCH) DE TRES POSICIONES, CON P.A.T.
	CONECTOR PLUG PARA CABLES MV
	LÁMPARAS CAPACITIVAS DE PRESENCIA TENSIÓN
	TRANSFORMADOR BT/MT
	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MV
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BT
	SECCIONADOR BAJO CARGA DC
	FUSIBLE 1500Vdc DE ENTRADA INVERSOR

Rev.	Fecha	Descripción	M.L.T.	L.G.F.
00	300523	-		
Promotor: FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		Proyecto: PLANTA ISF ZIZUR 4.995 MW	Fichero: ISF_ZIZUR-08-UNIFIL	
Fecha: MAYO 2023		Código Plano: ISZ-0001-DRW-0008	Nº Plano Hoja	
Escala: SE FORMATO A3		Nombre Plano: ESQUEMA UNIFILAR MT	12	

El visado, revisión o modificación de este documento, acreditada la identidad y habilitación del técnico firmante; la corrección e integridad format del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del documento, quedan sujetos a la fecha y hora del visado. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coii.or.e-visado.net/validar.aspx Código: tr084-3l6372202376131737






Rev.	Fecha	Descripción	M.L.T.	L.G.F.
00	300523	-		
Promotor:		Proyecto:		
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		PLANTA ISF ZIZUR 4,995 MW		
Fecha:		Código Plano:	Fichero:	
MAYO 2023		ISZ-0001-DRW-0009	ISF_ZIZUR-09-UNIFILAR	
Escala:		Nombre Plano:	Nº Plano	Hoja
SE FORMATO A3		ESQUEMA UNIFILAR GENERAL	13	13



El visado, registro, revisión o registro de este documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. El visado, registro, revisión o registro de este documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coiiar.e-visado.net/validar.aspx Código: ir0s4-3lb372202376131737



# PowerSkid (Centro de transformación) by negrátin



LOCALIDAD	ZIZUR
PROVINCIA	PAMPLONA/IRUÑA





Rev.	Fecha	Descripción	M.L.T.	L.G.F.
00	300523			
Promotor:			Dibujado	
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL			Revisado	
Fecha:			Proyecto:	
MAYO 2023			PLANTA ISF ZIZUR 4,995 MW	
Escala:			Fichero:	
SE FORMATO A3			ISF_ZIZUR-10-CT.dwg	
Nombre Plano:			Nº Plano	
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN			14	











El registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del documento. El visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coisar.e-visado.net/validar.aspx Código: tr0843l0572202376131787



# DETALLES DE ZANJAS DE BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN






<b>LOCALIDAD</b>
ZIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA



Rev.	00	Fecha	300523	Descripción		M.L.T.	L.G.F.
Promotor:		FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		Proyecto:		PLANTA ISF ZIZUR 4.995 MW	
Fecha:		MAYO 2023		Código Plano:		ISZ-001-DRW-0011	
Escala:		SE FORMATO A3		Nombre Plano:		ZANJAS BT/MT	
				Fichero:		ISF_ZIZUR-11-ZANJAS	
				Nº Plano:		15	
				Hoja:			

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento en el momento de la fecha y hora del visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coil.or.e-visado.net/validar.aspx Código: tr0843b372202378431737






**VISADO**  
COIL  
07/06/2023  
ANDALUCÍA  
ORIENTAL  
EGR2300573

LOCALIDAD
ZIZUR
PROVINCIA
PAMPLONA/IRUÑA

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del documento. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coil.or.e-visado.net/validar.aspx Código: tr0843b372202378431737


## DETALLE DE VIAL




- NOTAS:
- 1- SITUACIÓN Y ANCHOS S/PL. PLANTA GENERAL O.CIVIL
  - 2- LAS JUNTAS DE HORMIGONADO, SE HARÁN COINCIDIR CON LAS JUNTAS DE CONTRACCIÓN CADA 5 Ó 25 MTS
  - 3- LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ESTARAN DE ACUERDOO CON LO INDICADOO EN EL PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES

DETALLE DE ENLACE DE BORDILLO CON ACERA Y CALZADA


00	300523		M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado
Promotor: FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		Proyecto: PLANTA ISF ZIZUR 4,995 MW		
Fecha:	MAYO 2023	Código Plano: ISZ-0001-DRW-0012	Fichero: ISF_ZIZUR-12-VIALES	
Escala:	SE FORMATO A3	Nombre Plano: VIALES	Nº Plano	Hoja
			16	




CONEXIÓN MALLA DE TIERRA A ESTRUCTURA




SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA A PICA




SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA A CARRIL



SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE





ZANJA PARA CABLE



SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CRUZ


⊗	7	PARARRAYOS PUNTA FRANKLIN
★	6	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE CU-95 A CARRIL
+	5	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CRUZ PARA CABLE CU-95
T	4	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE PARA CABLE CU-95
+	3	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA PICA 19 MMØ Y CABLE CU-95
●	2	PICA BIMETÁLICA 19 MMØ Y DE 2 METROS DE LONGITUD
○	1	CABLE CU-95
	MARCA	DENOMINACIÓN




LOCALIDAD	ZIZUR
PROVINCIA	PAMPLONA/IRUÑA

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coisad.r.e-visado.net/validar.aspx Código: tr084-3l0372202376131737

Rev.	Fecha	Descripción	M.L.T.	L.G.F.
00	300523			
Promotor:		Proyecto:	Fichero:	
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		PLANTA ISF ZIZUR 4.995 MW	ISF_ZIZUR-13-SOLDAD	
Fecha:	MAYO 2023	Código Plano:	ISZ-0001-DRW-0013	Nº Plano
Escala:	SE FORMATO A3	Nombre Plano:	SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS	Hoja
				17






VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL


VISTA LATERAL

MONTAJE MÓDULO SOLAR




PAR DE APRIETE	
Tornillo M8	16 N.m



ELEMENTO AISLANTE



VISTA 3D





\*LA CANTIDAD DE MÓDULOS POR SEGUIDOR SERÁ CONFIGURABLE



LOCALIDAD
ZIZUR
PROVINCIA
PAMPLONA/IRUÑA

Rev.	Fecha	Descripción	M.L.T.	L.G.F.
00	300523			
			Dibujado	Revisado
Promotor:		Proyecto:	Fichero:	
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		PLANTA ISF ZIZUR 4,995 MW	ISF_ZIZUR-14-ESTRUC	
Fecha:		Código Plano:	Hoja:	
MAYO 2023		ISZ-0001-DRW-0014	18	
Escala:		Nombre Plano:	Nº Plano	
SE FORMATO A3		ESTRUCTURA TRACKER	Hoja	

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online coilar.e-visado.net/validar.aspx Código: tr0843b372202378131737



**VISADO**  
COLL  
07/06/2023  
ANDALUCÍA  
ORIENTAL  
EGR2300573

<b>LOCALIDAD</b>
ZIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA

LEYENDA	
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA

PARQUE ISF ZIZUR	
ZONA 30 T(N)	
X: 607491,63 E	
Y: 4739364,91 N	
<b>STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)</b>	
ZONA 30 T(N)	
X: 607112,05 mE	
Y: 4738805,56 mN	

COORDENADAS VALLADO (ETRS89,UTM-30N)			REFERENCIAS CATASTRALES		
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)	POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL
A	607553,3090	4739169,2177	2	1489	31000000000227736
B	607469,2990	4739309,4487			
C	607206,4731	4739208,6254			
D	607163,2986	4739282,9082			
E	607302,7302	4739332,8161			
F	607483,7558	4739466,8988			
G	607597,5819	4739522,5221			
H	607746,3782	4739291,2545			

00	300523								
Rev.	Fecha	Descripción			Dibujado	Revisado	Apr.	M.L.T.	L.G.F.
Cliente: FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA SL		Proyecto: PLANTA ISF ZIZUR 4.995 MW			negra		Fichero: ISF_ZIZUR-15-CCTV		
Fecha: MAYO 2023		Código Plano: ISZ-001-DRW-0003			Nº Plano 19		Hoja		
Escala: 1/2.000 FORMATO A3		Nombre Plano: SISTEMA DE SEGURIDAD - CCTV			Nº Plano 19		Hoja		

CONVENCIONES	
	VIDEO BARRERA CÁMARA DOMO 50mm (500m)
	VIDEO BARRERA CÁMARA DOMO 35mm (350m)
	VIDEO BARRERA CÁMARA DOMO 20mm (200m)
	VIDEO BARRERA CÁMARA DOMO 15mm (150m)
	ÁREA TOTAL CUBIERTA POR LAS CÁMARAS
<b>V-XX</b>	NÚMERO DE VIDEO-BARRERA
	CÁMARA DOMO
	CIMENTACIÓN CÁMARA
	NODO FIBRA ÓPTICA



El visado, revisión o registro de este documento, así como el registro, archivo y contenido, no garantiza la veracidad, exactitud, integridad y/o actualidad de los datos. El visado, revisión o registro de este documento, así como el registro, archivo y contenido, no garantiza la veracidad, exactitud, integridad y/o actualidad de los datos. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300573. Validación online colisor: e-visado.net/validar.aspx Código: tr084-3l6372202376131737